

本工事費内訳書

鹿山（カエル俣）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工	式	1			工事区分	
治山土工	式	1			工種	
掘削工	式	1			種別	
掘削（土砂） No.1コンクリート土留工	m3	73				
掘削（土砂） No.6コンクリート土留工	m3	47				
山腹基礎工	式	1			工種	
コンクリート土留工	式	1			種別	
コンクリート（無筋） No.1コンクリート土留工	m3	37	200			
打継面清掃工 No.1コンクリート土留工	m3	37	200			
型枠 No.1コンクリート土留工	m2	97	300			
目地板 No.1コンクリート土留工	m2	2	100			
裏込礫 No.1コンクリート土留工	m3	5	900			
コンクリート（無筋） No.6コンクリート土留工	m3	21				
打継面清掃工 No.6コンクリート土留工	m3	21				

本工事費内訳書

鹿山（カエル俣）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠 No.6コンクリート土留工	m2	47 600				
裏込礫 No.6コンクリート土留工	m3	3 600				
コンクリート土留工 (曲線型)	式	1			種別	
コンクリート土留工 No.2コンクリート土留工	m2	28 100				
コンクリート土留工 No.3コンクリート土留工	m2	23 500				
コンクリート土留工 No.4コンクリート土留工	m2	29 800				
コンクリート土留工 No.5コンクリート土留工	m2	28 100				
コンクリート土留工 No.7コンクリート土留工	m2	35 900				
木製校倉式土留工	式	1			種別行	
木製校倉式土留工 NO.1木製校倉式土留工	m2	10 600				
木製校倉式土留工 NO.2木製校倉式土留工	m2	10 600				
山腹緑化工	式	1			工種	
伏工	式	1			種別	
植生マット伏工	m2	225 600				

本工事費内訳書

鹿山（カエル俣）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工付属物設置工	式	1			工種行	
標柱	本	1				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工【任意仮設】	式	1			工種行	
運搬設備工	式	1			種別行	
ケーブルクレーン運搬設備	基	1				
人送モノレール	m	89				
歩道設置工	式	1			種別行	
歩道作設	m	242				
足場工	式	1			種別行	
足場	掛m2	218 300				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				

本工事費内訳書

鹿山（カエル俣）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運搬費	式	1				
土工機械解体・組立 BH0.13m3	台	1				
型枠搬入搬出経費	m2	2,400				
足場搬入搬出経費 単管傾斜足場	kg	1,390				
安全費	式	1				
【安全費】雨量計設置	箇所	1				任意仮設扱い
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				

