

## 本工事費内訳書

小川長洞（長洞）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工（八尾谷第1号コンクリート谷止工）	式	1			工事区分	
治山土工	式	1			工種	
掘削工	式	1			種別	
掘削（土砂）	m3	293				
掘削（岩石）	m3	84				
埋戻し工	式	1			種別	
埋戻し（前庭部）	m3	22				
埋戻し（間詰工背面）	m3	6				
転石破碎工	式	1			種別	
転石破碎	m3	34				
治山ダム工	式	1			工種	
八尾谷第1号コンクリート谷止工	m3	298	700		種別	
コンクリート（無筋）	m3	298	700			
打継面清掃工	m3	298	700			

## 本工事費内訳書

小川長洞（長洞）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水平打継目	m	51   500				
止水板	m	6   500				
目地板	m2	19   300				
型枠	m2	258   400				
水抜	m	5   700				
間詰工	式	1			種別	
間詰階段式コンクリート	m3	10				
型枠（間詰階段式コンクリート）	m2	9   600				
間詰よう壁コンクリート	m2	12   100				
間詰木製枠工	m	12				
溪間工付属物設置工	式	1			工種	
堤名板取付工	式	1			種別	
堤名板	枚	1				
点検施設工	式	1			種別	

## 本工事費内訳書

小川長洞（長洞）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋階段	本	6				
山腹工	式	1			工事区分	
山腹基礎工	式	1			工種	
大転石練積土留工	式	1			種別	
大転石練積土留工	m2	116	500			
目地板	m2	9	500			
木製校倉式土留工	式	1			種別	
木製校倉式土留工	m2	38	900			
山腹緑化工	式	1			工種	
木製筋工	式	1			種別	
木製筋工	m	67				
植生マット伏工	式	1			種別	
植生マット伏工	m2	293	500			
山腹工付属物設置工	式	1			工種	

## 本工事費内訳書

小川長洞（長洞）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
標柱取付工	式	1			種別	
標柱	本	1				
仮設工	式	1			工事区分	
仮設工【指定仮設】	式	1			工種	
運搬処理工	式	1			種別	
廃プラスチック類運搬処理	m3	2				
仮設工【任意仮設】	式	1			工種	
工事用道路工	式	1			種別	
仮設道	m	160				
仮締切工	式	1			種別	
土のう積	式	1				
仮水路工	式	1			種別	
廻排水路工	m	80				
水替工	式	1			種別	

## 本工事費内訳書

小川長洞（長洞）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替工（小口径） 揚程10m以下	箇所	1				
足場・支保工	式	1			種別	
キャットウォーク	m	138				
単管傾斜足場	掛m2	129				
歩道設置工	式	1			種別	
歩道作設	m	89				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
雨量計 [任意仮設]	箇所	1				任意仮設扱い
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				

## 本工事費内訳書

小川長洞（長洞）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				