

本工事費内訳書

若柄榎谷林道（下）改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道改良	式	1			費目行	
林道土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
床掘	m3	269				
作業土工	式	1			種別行	
埋戻し	m3	155				
盛土施設	式	1			種別行	
盛土施設（運搬）	m3	138				
法面工	式	1			工種行	
植生工	式	1			種別行	
植生マット	m2	54				
擁壁工	式	1			工種行	
重力式コンクリート擁壁	式	1			種別行	
基礎碎石	m2	6,500				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート	m3	108 700				
型枠	m2	177 600				
目地板	m2	5 600				
裏込礫	m3	18 700				
水抜パイプ	m	21 400				
吸出し防止材	m2	1 900				
排水構造物工	式	1			工種行	
横断工	式	1			種別行	
コンクリートU形横断溝300B	m	5				
流末処理工	式	1			種別行	
ふとんかご	m	2				
構造物撤去工	式	1			工種行	
構造物取壊し工	式	1			種別行	
既設コンクリートブロック擁壁取壊し	m3	4 800				

本工事費内訳書

若柄榎谷林道（下）改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物撤去工	式	1			種別行	
コンクリートU形横断溝撤去（300B）	m	4				
運搬処理工	式	1			種別行	
コンクリート殻運搬	m ³	5,600				
廃プラスチック運搬	m ³	5,600				
金属くず運搬	t	0.130				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工【指定仮設】	式	1			工種行	
土留・仮締切工	式	1			種別行	
大型土のう工（撤去）	袋	112				
再資源化施設受入費	式	1			種別行	
コンクリート殻処理費（無筋）	t	11,280				
コンクリート殻処理費（二次製品）	t	1,680				
廃プラスチック処分費	m ³	5,600				

本工事費内訳書

若柘榭谷林道（下）改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
金属くず処理費	t	0.130				
工事用道路工	式	1			種別行	
現道補修工	時間	30				
仮設工【任意仮設】	式	1			工種行	
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク	m	65				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
雨量計(任意仮設)	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				

本工事費内訳書

若柄榎谷林道（下）改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				