

本工事費内訳書

阿多粕鈴蘭林道（上）2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道施設災害復旧（1工区）	式	1			費目行	
土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（土砂）	m3	2				
床掘り 擁壁工等	m3	23				
法面整形（切土）	m2	5				
盛土工	式	1			種別行	
流用盛土 1工区	m3	10				
埋戻し 1工区 擁壁工等	m3	4				
盛土施設（運搬） 1工区	m3	16				
法面整形（盛土）	m2	1				
舗装工	式	1			種別行	
上層路盤工	m3	4	100			
下層路盤工	m3	8	200			

本工事費内訳書

阿多粕鈴蘭林道（上）2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
擁壁工	式	1			工種行	
中型ブロック擁壁工	式	1			種別行	
中型ブロック積	m2	62 500				
胴込・裏込コンクリート 1 工区	m3	21 900				
天端コンクリート 1 工区	m3	0 900				
目地板	m2	3 100				
水抜パイプ	m	13 200				
吸出防止材	m2	1 600				
裏込砕石	m3	26 500				
基礎コンクリート	式	1			種別行	
基礎コンクリート 1 工区	m3	1 100				
基礎砕石	m3	0 800				
林道施設災害復旧（2 工区）	式	1			費目行	
土工	式	1			工種行	

本工事費内訳書

阿多粕鈴蘭林道（上）2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
掘削工	式	1			種別行	
掘削（土砂）	m3	106				
床掘り 擁壁工等	m3	294				
法面整形（切土）	m2	2				
転石破碎	m3	10				
盛土工	式	1			種別行	
流用盛土 2 工区	m3	164				
埋戻し 2 工区 擁壁工等	m3	79				
法面整形（盛土）	m2	4				
盛土施設（運搬） 2 工区	m3	114				
舗装工	式	1			種別行	
上層路盤工	m3	13	400			
下層路盤工	m3	26	700			
擁壁工	式	1			工種行	

本工事費内訳書

阿多粕鈴蘭林道（上）2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
中型ブロック擁壁工 2 工区呑口	式	1			種別行	
中型ブロック積	m2	40 600				
胴込・裏込コンクリート 2 工区	m3	14 200				
天端コンクリート 2 工区	m3	0 800				
基礎コンクリート	式	1			種別行	
基礎コンクリート 2 工区	m3	1 500				
基礎砕石	m3	1 100				
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行	
擁壁コンクリート	m3	215 700				
型枠	m2	336 900				
目地板	m2	8 100				
水抜パイプ	m	49 500				
吸出防止材	m2	3 700				
裏込砕石	m3	37 100				

本工事費内訳書

阿多粕鈴蘭林道（上）2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石	m3	61 600				
排水構造物工	式	1			工種行	
カルバート工	式	1			種別行	
ボックスカルバート敷設	m	11				
流末処理工	式	1			種別行	
流末処理ふとんかご	m	6				
構造物撤去工	式	1			工種行	
構造物取壊し工	式	1			種別行	
コンクリートブロック撤去	m3	10				
排水構造物撤去工	式	1			種別行	
コルゲートパイプ撤去	m	11				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工【指定仮設】	式	1			工種行	
再資源化施設受入費	式	1			種別行	

本工事費内訳書

阿多粕鈴蘭林道（上）2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート殻処理費 （無筋）	t	23 500				
金属くず処理費	t	1 380				
運搬処理工	式	1			種別行	
コンクリート殻運搬	m3	10				
金属くず運搬	t	1 380				
工事用道路工	式	1			種別行	
現道補修工	式	1				
仮設工【任意仮設】	式	1			工種行	
足場・支保工	式	1			種別行	
足場工	m	139 200				
水替工	式	1			種別行	
ポンプ排水（小口径）	式	1				
仮水路工	式	1			種別行	
排水管敷設	m	30				

本工事費内訳書

阿多粕鈴蘭林道（上）2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土のう締切工	m2	2				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
【安全費】雨量計 (任意仮設)	式	1				
技術管理費	式	1				
【技術管理費】三者会議 (指定仮設)	回	3				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				

