

本工事費内訳書

御厩野（鞍掛）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工（竹原川第1号玉石コンクリート堰堤工(補修)）	式	1			工事区分	
治山土工	式	1			工種	
掘削工	式	1			種別	
掘削（土砂）	m3	280				
転石破碎工	式	1			種別	
転石破碎	m3	36				
埋戻し工	式	1			種別	
埋戻し（前庭部）	m3	44				
埋戻し（間詰工背面）	m3	44				
治山ダム工	式	1			工種	
竹原川第1号玉石コンクリート堰堤工(補修)	m3	351	500		種別	
コンクリート（無筋）	m3	351	500			
打継面清掃工	m3	351	500			
打継面処理工	m2	219	800			

本工事費内訳書

御厩野（鞍掛）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
打継鉄筋工	本	69				
水平打継目	m	20	500			
止水板	m	0	800			
目地板	m2	11	300			
型枠	m2	351				
水抜	m	3				
充填コンクリート 同時打設	m3	1	900			
構造物取壊し工	式	1			種別	
既設玉石コンクリート堰堤取壊し	m3	42	200			
運搬処理工	式	1			種別	
コンクリート殻運搬処理	m3	42	200			
間詰工	式	1			種別	
間詰練ブロック積工	m2	5	100			
間詰大転石練積工	m2	14	600			

本工事費内訳書

御厩野（鞍掛）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
間詰基礎コンクリート	m3	5 900				
間詰基礎コンクリート型枠	m2	4 600				
間詰丸太筋工	m	6 500				
溪間工付属物設置工	式	1			工種	
堤名板取付工	式	1			種別	
堤名板	枚	1				
点検施設工	式	1			種別	
鉄筋階段	本	10				
仮設工	式	1			工事区分	
仮設工【指定仮設】	式	1			工種	
運搬処理工	式	1			種別	
廃プラスチック類運搬処理	m3	10 500				
仮設工【任意仮設】	式	1			工種	
工事用道路工	式	1			種別	

本工事費内訳書

御厩野（鞍掛）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設作業道 ※民地を通る	m	100				
仮締切工	式	1			種別	
土のう積	式	1				
水替工	式	1			種別	
水替工（小口径） 揚程10m以下	箇所	1				
仮水路工	式	1			種別	
廻排水路工	m	60				
圧送管組立・撤去工	式	1			種別	
圧送管組立・撤去	m	25				
足場・支保工	式	1			種別	
キャットウォーク	m	154	700			
単管傾斜足場	掛m2	15	800			
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				

本工事費内訳書

御厩野（鞍掛）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
雨量計 [任意仮設]	箇所	1				任意仮設扱い
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				