森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)請負　林分条件調査表

林分調査表(1)

(素材生産請負)	
請負名	岐阜5
事業名	保育間伐活用型
県名	岐阜県
森林管理署名	岐阜森林管理署
国有林名	鮎立中山
林小班名	4017ろは
伐倒控除有無	有
伐採面積	8.36

生産材積

作業地点	最終/tc直	山元普通/未利用資源活用	山元全幹/計
4017ろは	400	600	
			1,000
合計	400	600	
			1,000

保険料率・林退共掛金

区分	法定保険料率	適用率 %
労災保険	0.05200	100
雇用保険	0.00950	100
健康保険	0.04900	100
厚生年金	0.09150	100
林退共	470	100

製作費・伐木造材，全幹伐倒

林小班	人天	伐倒方法	集材方法	樹種	資材本数(本)	資材材積(m3)	功程補正項目 平均胸高直径(cm)	功程補正項目 林地傾斜(度)	功程補正項目 下層植生	功程補正項目 伐採種	功程補正項目 伐採率	功程補正項目 通勤	功程補正項目 歩行	功程補正項目 ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	功程補正項目 その他	生産材積(m3)	歩道作設 延長距離(m)	伐倒材積 数量(m3)
4017ろは	人	全幹伐倒	架線系	木曽五木				18.00	中	列間	35	22	12	使用する	1.00			1,471.05
				カラマツ														
				ス　ギ	2,631	1,067.21	22.00											
				人工林ヒノキ	1,808	403.84	19.00									810		
				その他N												190		
				その他L														
				小計	4,439	1,471.05		18.00								1,000		全幹伐倒
				木曽五木														
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L														
				小計														
				木曽五木														
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L														
				小計														
				木曽五木														
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L														
				小計														
				木曽五木														
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L														
				小計														
計					4,439	1,471.05										1,000		1,471.05

運搬費・トラック運材(市場・最終土場)

車種・積込		10t	グラップル付トラック
適用率・極積		110	YES
運搬距離			
作業地点	市場・最終土場	舗装路	砂利道
4017ろは	西垣土場	5.00	
4017ろは	新宮土場	65.40	
計			

運搬予定数量 天然林N	人工林N	広葉樹		計
	350			350
	50			50
	400			400

割増料金	冬期割増		悪路割増	地区割増
	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額

運搬区分

車種・積込			
適用率・極積		110	
運搬距離			
作業地点	最終土場	舗装路	砂利道
計			

運搬費・トラック運材(市場・最終土場)

運搬予定数量 天然林N	人工林N	広葉樹		計

割増料金	冬期割増		悪路割増	地区割増
	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額

林分調査表(2)

段目選択																							
林小班	号線	架線方法	集材距離 (m)	横取り距離 (m)	1本当り資材材積 (m3/本)	搬出素材材積 (m3)	全幹材(内書) (m3)	山元普通(内書) (m3)	スパン (m)	先柱移動	伐開距離 (m)	集材機移動(組立)				人工支柱 難易	中間支持 難易	ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝｽﾊﾟﾝ (m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
												自力自走		架線利用							
												難易	(m)	号線	(m)						
計																					

段目選択																							
林小班	号線	架線方法	集材距離 (m)	横取り距離 (m)	1本当り資材 (m3/本)	搬出素材材積 (m3)	全幹材(内書) (m3)	山元普通(内書) (m3)	スパン (m)	先柱移動	伐開距離 (m)	集材機移動(組立)				人工支柱 難易	中間支持 難易	ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝｽﾊﾟﾝ (m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
												自力自走		架線利用							
												難易	(m)	号線	(m)						
計																					

搬出費・架線系集材Ⅰ段目																搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅰ段目)					
林小班	号線	架線方法	集材距離 (m)	横取り距離 (m)	1本当り資材 (m3/本)	搬出素材材積 (m3)	全幹材(内書) (m3)	山元普通(内書) (m3)	スパン (m)	先柱移動	伐開距離 (m)	集材機移動(組立)				人工支柱 難易	中間支持 難易	ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝｽﾊﾟﾝ (m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他 (TY本数)
												自力自走		架線利用							
												難易	(m)	号線	(m)						
4017ろは	1	SY	19	1	0.33	484		290	38	無											85
計						484		290													

人力木寄、機械木寄									
林小班	号線	工　程	集材距離（m）	林地傾斜（人力）	径級（人力）	1本当り資材材（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）
計									

搬出費・プロセッサー造材（架線系集材Ｉ段目）				
林小班	号線	使用の有無	樹種	1本当り資材材（m3/本）
4017ろは	1	有	人工林ヒノキ	0.33

搬出費・車両系（トラクタ等）集材					使用機械	ウインチ付グラップル		搬出費・（プロセッサ造材・車両系集材）		搬出施設費・副作業（車両系集材）
林小班	号線	集材距離（m）	林地傾斜	林地状況	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	使用の有無	樹種	ﾄﾗｸﾀ道作設延長（m）
4017ろは	1	27	中	中	160		96	有	その他N	
4017ろは	2	16	中	中	356		214	有	その他N	
計					516		310			

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立種類	使用機種	巻立素材材積（m3）
計				

搬出費・フォワーダ運搬													
林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）	林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）
4017ろは	1	399	中		644	386							
4017ろは	2	337	中		356	214							
							計		736			1,000	600

作業条件・林分条件　　　　　　事業名　森林環境保全整備事業（保育間伐活用型　岐阜5　鮎立中山）

作業種	国有林名	林小班	作業量	事業期間			作業条件 施工中心地までの距離 （km）	備考
除草工	鮎立中山	4017ろ外	0.30	契約日翌日	～	7月31日	0.15	片側刈払い