

本工事費内訳書

七宗（下三六洞）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工（下三六洞第2号コンクリート谷止工）	m3	212 800			工事区分	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別	
掘削(土砂)	m3	22				
掘削(岩石)	m3	174				
治山ダム工	式	1			工種	
下三六洞第2号コンクリート谷止工	m3	212 800			種別	
コンクリート（無筋）	m3	212 800				
打継面清掃	m3	212 800				
水平打継目	m	34 500				
止水板	m	6 100				
目地板	m2	19 200				
型枠	m2	141 400				
水抜 φ300	m	2 900				

本工事費内訳書

七宗（下三六洞）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
間詰工	式	1			種別	
間詰階段式コンクリート工	m3	13	600			
型枠（間詰階段式コン）	m2	12				
間詰ベタ打ちコンクリート工	m3	4	200			
型枠（間詰ベタ打ちコン）	m2	8	400			
溪間工付属物設置工	式	1			工種	
堤名板取付工	式	1			種別	
堤名板	枚	1				
点検施設工	式	1			種別	
鉄筋階段	本	6				
仮設工	式	1			工事区分	
仮設工【任意仮設】	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	
仮設作業道作設	m	20				

本工事費内訳書

七宗（下三六洞）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替工	式	1			種別行	
水替工（小口径） 揚程10m以下	箇所	1				
仮水路工	式	1			種別行	
土のう積	m2	3,600				
廻排水路工	m	12				
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク	m	71				
単管傾斜足場	掛m2	5				
圧送管組立・撤去工	式	1			種別行	
圧送管組立・撤去	m	10				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（積上げ分計）	式	1				
安全費	式	1				

本工事費内訳書

七宗（下三六洞）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
雨量計〔任意仮設〕	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				