

# 工事内訳書

宮(三之沢)復旧治山工事

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)	数量	単位
溪間工(三之沢第3号コンクリート谷止工)				1	基
	治山土工			1	式
		掘削工		1	式
			掘削(土砂)	588	m3
			掘削(岩石)	85	m3
	治山ダム工			1	式
		コンクリート谷止工		1	式
			コンクリート(無筋)	197.1	m3
			型枠	199.5	m2
			打継面清掃	197.1	m3
			打継面処理	36.7	m
			水抜き	2.4	m
		間詰工		1	式
			人工岩盤コンクリート	50	m3
	護岸工			1	式
		No.2コンクリート護岸工		1	式
			コンクリート護岸工	29.8	m2
	溪間工付属物設置工			1	式
		銘板工		1	式
			堤名板	1	枚
		点検施設工		1	式
			鉄筋階段	8	本
	構造物取りこわし工			1	式
		構造物取りこわし工		1	式
			吹付法面取りこわし	158.5	m2
			大転石練積取りこわし	41.4	m2
仮設工				1	式
	仮設工【指定仮設】			1	式
		廃棄物処理工		1	式
			産業廃棄物処理費	14.3	m3
			産業廃棄物運搬	14.3	m3
	仮設工【任意仮設】			1	式
		工事用道路工		1	式
			工事用道路作設	85	m
		水替工		1	式
			ポンプ排水	1	箇所
		仮水路工		1	式
			排水管	86	m
			大型土のう	6	袋
		足場・支保工		1	式
			単管傾斜足場	29.8	掛m2
			足場工(キャットウォーク)	94.4	m
直接工事費				1	式
共通仮設費計				1	式
	共通仮設費(積上げ分計)			1	式
		安全費		1	式
			雨量計設置	1	式
	共通仮設費(率計上)			1	式
	現場環境改善費(率計上)			1	式
純工事費				1	式
	現場管理費			1	式
工事原価				1	式
		一般管理費等		1	式
	一般管理費等計			1	式
工事価格				1	式
	消費税相当額			1	式
請負金額				1	式