森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)請負　林分条件調査表

林分調査表(1)

(素材生産請負)			
請負名	飛騨6　池本山		
事業名	保育間伐活用型		
県名	岐阜県		
森林管理署名	飛騨森林管理署		
国有林名	池本山		
林小班名	3040い	外	
伐倒控除有無	有		
伐採面積	68.38		

生産材積			
作業地点	最終/tc直	山元普通/未利用資源活用	山元全幹/計
3040い	530	600	
			1,130
3040ろ	350	270	
			620
3040は			
3040ほ	130	120	
			250
合計	1,010	990	
			2,000

保険料率・林退共掛金		
区分	法定保険料率	適用率 %
労災保険	0.05200	100
雇用保険	0.00950	100
健康保険	0.04900	100
厚生年金	0.09150	100
林退共	470	100

製作費・伐木造材，全幹伐倒

林小班	人天	伐倒方法	集材方法	樹種	資材本数 (本)	資材材積 (m3)	平均胸高直径(cm)	林地傾斜 (度)	下層植生	伐採種	伐採率	通勤	歩行	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	その他	生産材積 (m3)	歩道作設 延長距離 (m)	伐倒材積 数量 (m3)
3040い	人	全幹伐倒	架線系	木曽五木				29	密	列間	33	52	18	使用する	1.00			2,488.86
				カラマツ	2,904	2,024.96	28									960		
				ス　ギ	76	122.91	44									60		
				人工林ヒノキ	102	17.58	20											
				その他N	102	25.95	24											
				その他L	1,010	297.46	25									110		
				小計	4,194	2,488.86										1,130		全幹伐倒
3040ろ	人	全幹伐倒	架線系	木曽五木				29	密	列間	33	56	6	使用する	1.00			1,671.37
				カラマツ	1,283	997.41	30									370		
				ス　ギ	352	540.28	40									250		
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L	464	133.68	24											
				小計	2,099	1,671.37										620		全幹伐倒
3040は	人	全幹伐倒	架線系	木曽五木				28	密	間伐	18	52	24	使用する	1.00			204.45
				カラマツ	564	180.95	24											
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L	94	23.50	18											
				小計	658	204.45												全幹伐倒
3040ほ	人	全幹伐倒	架線系	木曽五木				31	密	列間	33	56	18	使用する	1.00			1,206.01
				カラマツ	1,413	975.65	28									250		
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ	16	11.98	30											
				その他N	32	6.47	20											
				その他L	1,073	211.91	23											
				小計	2,534	1,206.01										250		全幹伐倒
				木曽五木														
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L														
				小計														
計					9,485	5,570.69										2,000		5,570.69

運搬費・トラック運材(市場・最終土場)

車種・積込	10t	グラップル付トラック
適用率・碰積	110	YES
運搬距離		
作業地点	市場・最終土場	舗装路	砂利道
3040い	大楢谷土場	34.30	2.00
3040ろ	大楢谷土場	32.00	2.50
3040ろ	木の里団地	29.90	2.50
3040ほ	大楢谷土場	34.30	2.50
計			

運搬予定数量				
天然林N	人工林N	広葉樹		計
	530			530
	300			300
	50			50
	130			130
	1,010			1,010

割増料金				
冬期割増		悪路割増	地区割増	
事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額	
6	1			

運搬区分　最終

運搬費・トラック運材（市場・最終土場）

車種・積込	10t	グラップル付トラック
適用率・碰積	110	YES
運搬距離		
作業地点	最終土場	舗 装 路	砂 利 道
計			

運搬予定数量			
天然林N	人工林N	広葉樹	計

割増料金			
冬期割増		悪路割増	地区割増
事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額

林分調査表(2)

段目選択	3	搬出費・架線系集材Ⅲ段目							搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅲ段目)												
林小班	号線	架線方法	集材距離(m)	横取り距離(m)	1本当り資材材積(m3/本)	搬出素材材積(m3)	全幹材(内書)(m3)	山元普通(内書)(m3)	スパン(m)	先柱移動	伐開距離(m)	集材機移動(組立) 自力自走 難易	自力自走 (m)	架線利用 号線	架線利用 (m)	人工支柱難易	中間支持難易	ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝｽﾊﾟﾝ(m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
計																					

段目選択	2	搬出費・架線系集材Ⅱ段目							搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅱ段目)												
林小班	号線	架線方法	集材距離(m)	横取り距離(m)	1本当り資材(m3/本)	搬出素材材積(m3)	全幹材(内書)(m3)	山元普通(内書)(m3)	スパン(m)	先柱移動	伐開距離(m)	集材機移動(組立) 自力自走 難易	自力自走 (m)	架線利用 号線	架線利用 (m)	人工支柱難易	中間支持難易	ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝｽﾊﾟﾝ(m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
計																					

搬出費・架線系集材Ⅰ段目																搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅰ段目)					
林小班	号線	架線方法	集材距離(m)	横取り距離(m)	1本当り資材(m3/本)	搬出素材材積(m3)	全幹材(内書)(m3)	山元普通(内書)(m3)	スパン(m)	先柱移動	伐開距離(m)	集材機移動(組立) 自力自走 難易	自力自走 (m)	架線利用 号線	架線利用 (m)	人工支柱難易	中間支持難易	ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝｽﾊﾟﾝ(m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他(TY本数)
3040い	①～④	SY	29	1	0.59	1,130		600	58	無											330
3040ろ	⑤～⑥	SY	23	1	0.80	620		270	46	無											226
3040ほ	⑧～⑩	SY	21	1	0.48	250		120	42	無											81
計						2,000		990													

人力木寄、機械木寄									
林小班	号線	工　程	集材距離（m）	林地傾斜（人力）	径級（人力）	1本当り資材材（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）
計									

搬出費・プロセッサー造材（架線系集材Ｉ段目）				
林小班	号線	使用の有無	樹種	1本当り資材材（m3/本）
3040い	①～④	有	その他N	0.59
3040ろ	⑤～⑥	有	その他N	0.80
3040ほ	⑧～⑩	有	その他N	0.48

搬出費・車両系（トラクタ等）集材					使用機械	ウインチ付グラップル		搬出費・（プロセッサ造材・車両系集材）		搬出施設費・副作業（車両系集材）
林小班	号線	集材距離（m）	林地傾斜	林地状況	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	使用の有無	樹種	ﾄﾗｸﾀ道作設延長（m）
計										

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立種類	使用機種	巻立素材材積（m3）
計				

搬出費・フォワーダ運搬														
林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）	林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）
3040い	①～④	591	中		1,130	600							
3040ろ	⑤～⑥	790	中		620	270							
3040ほ	⑧～⑩	530	中		250	120							
							計		1,911			2,000	990

未利用資源活用（搬出）					
林小班	号線	搬出素材材積（m3）	林小班	号線	搬出素材材積（m3）
3040い	①～④				
3040ろ	⑤～⑥				
3040ほ	⑧～⑩				
				計	

未利用資源活用山元積込				
林小班	号線	積込種類	使用機種	積込素材材積（m3）
計				