

工事内訳書

福地(オソブ谷上流)復旧治山工事(当初)

| 工事区分(レベル1) | 工種(レベル2) | 種別(レベル3) | 細別(レベル4) | 規格(レベル5) | 数量 | 単位 |
|--------------------------|-----------|-------------|------------------|------------|-------|----|
| 溪間工補修(オソブ谷第23号コンクリート谷止工) | | | | | 1 | 基 |
| | 治山土工 | | | | 1 | 式 |
| | | 掘削工 | | | 1 | 式 |
| | | | 掘削(土砂) | | 344 | m3 |
| | | | 転石破碎 | | 20 | m3 |
| | | 埋戻し工 | | | 1 | 式 |
| | | | 前庭部埋戻し | | 52 | m3 |
| | 治山ダム工 | | | | 1 | 式 |
| | | コンクリート谷止工 | | | 1 | 式 |
| | | | コンクリート(無筋) | 21-12-40BB | 370.3 | m3 |
| | | | 打継面清掃 | | 370.3 | m3 |
| | | | 打継面処理 | | 1 | 式 |
| | | | 伸縮継目 | | 13 | m2 |
| | | | 水抜 | φ400 | 2.2 | m |
| | | | 型枠 | | 324.2 | m2 |
| | | 間詰工 | | | 1 | 式 |
| | | | 間詰階段式コンクリート | 21-12-40BB | 20.3 | m3 |
| | | | 間詰張コンクリート | | 14.7 | m2 |
| | | | コンクリートブロック擁壁工(C) | 天端厚0.59m | 8.2 | m2 |
| | 溪間工付属物設置工 | | | | 1 | 式 |
| | | 銘板工 | | | 1 | 式 |
| | | | 堤名板 | | 1 | 枚 |
| | 排水構造物工 | | | | 1 | 式 |
| | | 横断工 | | | 1 | 式 |
| | | | コンクリートU形横断溝300B | | 5 | m |
| | 構造物取りこわし工 | | | | 1 | 式 |
| | | 構造物取りこわし工 | | | 1 | 式 |
| | | | 既設構造物取りこわし | 大型ブレーカ | 16.1 | m3 |
| | | | 既設構造物取りこわし | コンクリートブレーカ | 10.5 | m3 |
| | | | 吹付法面取りこわし | | 69.8 | m2 |
| 仮設工 | | | | | 1 | 式 |
| | 仮設工【指定仮設】 | | | | 1 | 式 |
| | | 法面保護工 | | | 1 | 式 |
| | | | 特殊吹付工 | 厚5cm | 47.8 | m2 |
| | | 工用道路工(維持含む) | | | 1 | 式 |
| | | | 併用林道マンホール養生 | | 17 | 箇所 |
| | | 廃棄物処理工 | | | 1 | 式 |
| | | | 産業廃棄物処理 | コンクリート(無筋) | 25.8 | m3 |
| | | | 産業廃棄物処理 | モルタル(繊維入り) | 3.5 | m3 |
| | | | 産業廃棄物処理 | コンクリート(有筋) | 0.8 | m3 |
| | 仮設工【任意仮設】 | | | | 1 | 式 |
| | | 工用道路工(維持含む) | | | 1 | 式 |
| | | | 工用道路作設 | | 25 | m |
| | | | 作業ヤード作設・撤去 | | 210 | m3 |
| | | | 崩土除去 | | 1 | 式 |
| | | | 敷鉄板設置工 | | 35 | 枚 |
| | | 仮締切工 | | | 1 | 式 |
| | | | 巨石積工(空) | | 32.1 | m2 |
| | | 仮水路工 | | | 1 | 式 |
| | | | 排水堀 | | 300 | m3 |
| | | | 廻排水路工(ポリ管) | | 88.8 | m |
| | | | 暗渠水路工(コルゲート管) | | 22.4 | m |

| | | | | | |
|--------|--------------|--------|---------------|-------|-----------------|
| | | 足場・支保工 | | 1 | 式 |
| | | | 足場 | 18 | 掛m ² |
| | | | キャットウォーク | 136 | m |
| 直接工事費 | | | | 1 | 式 |
| 共通仮設費計 | | | | 1 | 式 |
| | 共通仮設費(積上げ分計) | | | 1 | 式 |
| | | 運搬費 | | 1 | 式 |
| | | | 仮設材運搬 製品L≤12m | 28.07 | t |
| | | 安全費 | | 1 | 式 |
| | | | 雨量計設置(普) | 1 | 箇所 |
| | | | 土石流センサー | 1 | 箇所 |
| | 共通仮設費(率計上) | | | 1 | 式 |
| | 現場環境改善費(率計上) | | | 1 | 式 |
| 純工事費 | | | | 1 | 式 |
| | 現場管理費 | | | 1 | 式 |
| 工事原価 | | | | 1 | 式 |
| | | 一般管理費等 | | 1 | 式 |
| | 一般管理費等計 | | | 1 | 式 |
| 工事価格 | | | | 1 | 式 |
| | 消費税相当額 | | | 1 | 式 |
| 請負金額 | | | | 1 | 式 |