

工事内訳書

蔵柱川(見坂谷)予防治山工事

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)	規格(レベル5)	数	量	単	位
溪間工					1		式	
	治山土工				1		式	
		掘削工			1		式	
			掘削(土石)		268		m3	
			掘削(軟岩(I)B)		53		m3	
	治山ダム工				1		式	
		鋼製スリットダム工			1		式	
			コンクリート(無筋)	21-8-40BB	259.5		m3	
			打継面清掃		259.5		m3	
			打継目処理		58.7		m	
			型枠		196.3		m2	
			伸縮継目		14.9		m2	
			止水板		5		m	
			鋼製部材据付工(R型)		2		セット	
		間詰工			1		式	
			間詰階段式コンクリート	21-8-40 BB	53.9		m3	
			型枠(間詰階段式コンクリート)		44.2		m2	
	溪間工付属物設置工				1		式	
		堤名板取付工			1		式	
			堤名板		1		枚	
仮設工					1		式	
	仮設工【任意仮設】				1		式	
		足場・支保工			1		式	
			単管足場		13		掛m2	
			単管傾斜足場		18		掛m2	
			キャットウォーク		90		m	
		水替工			1		式	
			ポンプ排水(小口径)	揚程10m以下	1		式	
		仮水路工			1		式	
			大型土のう		13		袋	
			廻排水路工(ポリ管)		60		m	
		作業ヤード整備工			1		式	
			ヤード造成		1		式	
	仮設工【指定仮設】				1		式	
		資材運搬路作設			1		式	
			工事用道路掘削・盛土		47		m	
		廃棄物処理工			1		式	
			産業廃棄物処理	廃プラスチック	0.93		m3	
			産業廃棄物運搬	廃プラスチック	1		回	
直接工事費					1		式	
共通仮設費計					1		式	
	共通仮設費(積上げ分計)				1		式	
		安全費			1		式	
	共通仮設費(率計上)				1		式	
	現場環境改善費(率計上)				1		式	
純工事費					1		式	
	現場管理費				1		式	
工事原価					1		式	
		一般管理費等			1		式	
	一般管理費等計				1		式	
工事価格					1		式	
	消費税相当額				1		式	
請負金額					1		式	