

## 本工事費内訳書

麦島(麦島谷)復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	基	1			費目行	
治山土工					工種行	
埋戻し工					種別行	
前庭部埋戻し	m3	21,200				
作業土工					種別行	
土石床掘	m3	319				
治山ダム工					工種行	
コンクリート谷止工					種別行	
コンクリート 21-8-40BB	m3	199,500				
型枠	m2	218				
打継面清掃 普通作業員	m3	199,500				
水平打継目処理 普通作業員	m	40,300				
水抜パイプ φ400	m	2,250				
キャットウォーク	m	99,400				

## 本工事費内訳書

麦島(麦島谷)復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
間詰工					種別行	
間詰練ブロック積工(B)	m2	16 100				
単管傾斜足場 安全ネット無し	掛m2	19 300				
木製校倉式工	m2	9 200				
間詰木製枠工	m	19 500				
間詰丸太筋工	m	2				
溪間工付属物設置工					工種行	
堤名板取付工					種別行	
堤名板 40*55*1.2cm	枚	1				
鉄筋階段	式	1			種別行	
鉄筋階段	本	10				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工【指定仮設】					工種行	
運搬設備工					種別行	

## 本工事費内訳書

麦島(麦島谷)復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ケーブルクレーン運搬設備 2t以上3t未満 3か月～6カ月(169日)	基	1				
土工機械解体・組立 BH0.45m3	台	2				
土工機械運搬 BH0.45m3	個所	10				
仮設工【任意仮設】	式	1			工種行	
土留・仮締切工					種別行	
大型土のう仮締切工	袋	7				
水替工					種別行	
廻排水路工	m	18				
水替工 ポンプ口径100mm	日	10				
道路用工事工					種別行	
産業廃棄物運搬 トラック1.5t積	回	1				
産業廃棄物処理 廃プラスチック	m2	0	140			
歩道作設					種別行	
歩道作設	m	178	600			

## 本工事費内訳書

麦島(麦島谷)復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
安全費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

## 本工事費内訳書

麦島(麦島谷)復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工	式	1			費目行	
仮設工【指定仮設】					工種行	
河床整理					種別行	
バックホウ運転経費	時間	13,700				
仮設工【任意仮設】	式	1			工種行	
工事用道路工					種別行	
工事用道路掘削 BH0.80m3	m	90				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				

## 本工事費内訳書

麦島(麦島谷)復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				