

本工事費内訳書

四ノ宮林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂)	m3	166			
盛土工	式	1			種別行
盛土(流用土)	m3	29			
残土処理工	式	1			種別行
残土処理	m3	196			
作業土工	式	1			種別行
床掘 (コンクリート擁壁工)	m3	308			
床掘 (ボックスカルバート)	m3	10			
床掘 (ふとんかご)	m3	1			
埋戻し (コンクリート擁壁工)	m3	164			
埋戻し (ボックスカルバート)	m3	3			

本工事費内訳書

四ノ宮林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面工	式	1			種別行
上層路盤	m3	10 400			
下層路盤	m3	20 800			
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部）	m2	127			
擁壁工	式	1			工種行
コンクリート擁壁工	式	1			種別行
基礎砕石	m3	6 300			
コンクリート	m3	128 800			
型枠	m2	234 900			
目地板	m2	11 900			
裏込砕石	m3	15 700			
水抜パイプ	m	18 200			
吸出防止材	m2	1 600			

本工事費内訳書

四ノ宮林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工	式	1			工種行
カルバート工	式	1			種別行
ボックスカルバート	m	12			
流末工	式	1			種別行
流末処理ふとんかご	m	2			
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し	m ³	71,800			
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ°撤去	m	8			
運搬処理工	式	1			種別行
コンクリート殻運搬	m ³	71,800			
コンクリート塊処分	t	168,700			
金属くず運搬処理	t	1,600			

本工事費内訳書

四ノ宮林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工	式	1			費目行
仮設工【指定仮設】	式	1			工種行
仮水路工	式	1			種別行
土のう締切	m2	5,900			
廻排水路工	m	39			
足場・支保工	式	1			種別行
キャットウォーク	m	130,200			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

