

本工事費内訳書

野々海川 2 復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工(第19号床固工 コンクリート副ダム)	基	1			工事区分 レベル1	
治山土工					工種 レベル2	
掘削工					種別 レベル3	
掘削(岩石)	m3	329				
掘削(土砂)	m3	179				
転石破碎	m3	29				
埋戻し工					種別 レベル3	
埋戻し	m3	21				
治山ダム工					工種 レベル2	
第19号床固工コンクリート副ダム					種別 レベル3	
コンクリート(無筋)	m3	446.500				
打継面清掃工	m3	446.500				
水平打継目	m	77				
目地板	m2	15				

本工事費内訳書

野々海川 2 復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
止水板	m	5				
型枠	m2	367	400			
間詰工					種別 レベル 3	
間詰コンクリートA（無筋）同時打設	m3	8	500			
型枠（間詰コンクリートA）	m2	10	100			
間詰コンクリートB 追加打設	m3	5	900			
型枠（間詰コンクリートB）	m2	11	800			
溪間工付属物設置工					工種 レベル 2	
銘板工					種別 レベル 3	
堤名板	枚	1				
点検施設工					種別 レベル 3	
鉄筋階段	本	10				
構造物取りこわし工					工種 レベル 2	
構造物取りこわし工（木工沈床工）					種別 レベル 3	

本工事費内訳書

野々海川2復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木工沈床工取りこわし	基	21				
運搬処理工					種別 レベル3	
産業廃棄物処分費 木くず	t	8,890				
産業廃棄物運搬費 木くず	t	8,890				
仮設工					工事区分 レベル1	
仮設工【指定仮設】					工種 レベル2	
工事用道路工					種別 レベル3	
道路補修	時間	40				
道路補修（補修資材）	m3	80				
仮設工【任意仮設】					工種 レベル2	
工事用道路工					種別 レベル3	
河川横断工	個所	3				
土留め・仮締切工					種別 レベル3	
土のう締切	個	60				

本工事費内訳書

野々海川 2 復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替工					種別 レベル 3	
ポンプ排水 (小口径)	日	31				
仮水路工					種別 レベル 3	
廻排水路 φ 800 × 2 本	m	90				
足場・支保工					種別 レベル 3	
キャットウォーク	m	169				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				

本工事費内訳書

野々海川 2 復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				