

本工事費内訳書

保科川上流復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工 5号崩壊地	h a	0.180			工事区分 レベル1	
山腹基礎工					工種 レベル2	
法切工					種別 レベル3	
高所機械法切	m3	33				
簡易土留工					種別 レベル3	
木製枠土留	m	219.800				
水路工					種別 レベル3	
植生シート水路 水路	m	98.300				
植生シート水路 受口	個所	10				
流末処理木製枠	個所	2				
山腹緑化工					工種 レベル2	
柵工					種別 レベル3	
丸太柵	m	174				
伏工					種別 レベル3	

本工事費内訳書

保科川上流復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生マット	m2	1,073,600				
仮設工					工事区分 レベル1	
仮設工 [指定仮設]					工種 レベル2	
工事用道路工					種別 レベル3	
道路補修	時間	20				
倒木処理工					種別 レベル3	
倒木処理 5号6号崩壊地	m3	22,800				
仮設工 [任意仮設]					工種 レベル2	
工事用道路工					種別 レベル3	
作業道作設	m	250				
足場・支保工					種別 レベル3	
簡易盤台設置撤去	基	2				
運搬設備工					種別 レベル3	
ケーブルクレーン架設撤去	基	1				

本工事費内訳書

保科川上流復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
高所機械設置工	式	1			種別 レベル3	
アンカー設置撤去	箇所	4				
ウインチ設置撤去	日	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
雨量計設置撤去 [任意仮設扱い]	箇所	1				
技術管理費	式	1				
アンカー確認試験 [任意仮設扱い] 高所機械	箇所	4				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				

本工事費内訳書

保科川上流復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				