作業条件・林分条件　　事業名　往郷山国有林 森林環境保全整備事業 北信4

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件					
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	刈払整理率等	特記事項	下層植生	刈払物件量	末木枝条量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							
新植地拵	往郷山	149れ	4.17	4.17	契約日翌日	～	10月31日	人力・機械併用	24.0	51	0.6	18	69	筋刈筋置（刈払50%以下）	ー	雑草・かん木	中	中	ー
計			4.17	4.17															

作業条件・林分条件　　事業名　往郷山国有林 森林環境保全整備事業 北信4

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件						
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	樹種	苗種類（裸苗・コンテナ苗）	ha当たり植付本数	作業難易	その他の条件等	苗木運搬	
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							条件	距離（km）
植　付	往郷山	149れ	4.17	4.17	9月1日	～	10月31日	人力	24.0	51	0.6	18	69	カラマツ	コンテナ苗	1607	中	―	並	0.3
計			4.17	4.17																

作業条件・林分条件　　事業名　往郷山国有林 森林環境保全整備事業 北信4

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件			
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	刈払率等	下層植生	刈払物件量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）					
下　刈	往郷山	149さ	4.36	4.36	契約日翌日	～	9月30日	人力・機械併用	20.8	41	1.2	36	77	筋刈（刈払率60%以下）	混生	中	ー
下　刈	往郷山	150と	4.63	2.31	契約日翌日	～	9月30日	人力・機械併用	28.6	42	1.0	30	72	筋刈（刈払率60%以下）	混生	中	ー
計			8.99	6.67													

作業条件・林分条件　　事業名　往郷山国有林 森林環境保全整備事業 北信4

作業種	国有林名	林小班	作業量	事業期間			作業条件 施工中心地までの距離 （km）	備考	製品長 m	数量 基
除草工	往郷山	四ノ宮林道	5.6km	契約日翌日	～	9月30日	1.4	片側150cm以上、刈高30cm以下		