

本工事費内訳書

箒沢(大船沢) 2 復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溪間工	基	1			
治山土工	式	1			
掘削工	式	1			
掘削（土砂）	m3	184			
掘削（岩石）	m3	163			
埋戻し工	式	1			
埋戻し	m3	12			
治山ダム工	式	1			
第3号コンクリート谷止工	式	1			
コンクリート（無筋） 18-8-40BB 補正係数0.07 一般養生	m3	286	500		
打継面清掃工	m3	286	500		
水平打継目	m	55	500		
止水板	m	6	500		
目地板	m2	19	300		

本工事費内訳書

簗沢(大船沢)2 復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠	m2	251 800			
水抜 φ 500 圧縮紙管	m	5 700			
間詰工	式	1			
間詰階段式コンクリート（無筋）同時打設	m3	8 400			
型枠（間詰階段式コンクリート）	m2	8 500			
間詰張コンクリート（小型）	m3	2 500			
型枠（間詰張コンクリート）	m2	4 800			
間詰かご枠工 50*80 ユニット式	m	29			
溪間工付属物設置工	式	1			
堤名板取付工	式	1			
堤名板	枚	1			
点検施設工	式	1			
鉄筋階段	本	6			
仮設工 （溪間工）	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工（任意仮設）	式	1			
仮締切工	式	1			
大型土のう工	袋	14			
仮水路工	式	1			
廻排水路工	m	50			
掘割排水	m	11			
足場・支保工	式	1			
足場工	m	132			
運搬設備工	式	1			
ケーブルクレーン運搬設備【0.8m3_2t以上3t未満_126～175】 ※架設期間5.6か月、根株・立木アンカー2基	基	1			
林道防護柵設置・撤去	基	2			
歩道設置工	式	1			
歩道作設	m	46			
歩道補修	m	100			

本工事費内訳書

箒沢(大船沢)2 復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
山腹工補修	ha	0.070			
山腹基礎工	式	1			
法切工	式	1			
法切	m3	40			
法枠工	式	1			
簡易法枠工	m2	798.700			
水路工	式	1			
モルタル吹付水路工	m	73			
モルタル吹付水路工呑口	箇所	1			
仮設工 (山腹工補修)	式	1			
仮設工(任意仮設)	式	1			
運搬設備工	式	1			
ケーブルクレーン運搬設備【簡易索道】	基	1			
林道防護柵設置・撤去	基	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩道設置工	式	1			
歩道作設	m	156			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			
安全費	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			

第2次大船沢(大船沢)復旧工事

本工事費内訳書

[illegible]