

本工事費内訳書

小西川 2 支線治山運搬路新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
治山運搬路新設	式	1			
土工	式	1			
掘削工	式	1			
掘削（土砂） S3	m3	1,140			
掘削（岩石） R1B	m3	207			
盛土工	式	1			
盛土（流用土） 全土質	m3	89			
盛土（運搬盛土） 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	5			
残土処理工	式	1			
残土処理 平均運搬距離0.4km	m3	1,043			
法面整形工	式	1			
法面整形（切土部） S3	m2	44			
法面整形（盛土部） 全土質	m2	77			
法面整形（残土部） 全土質	m2	407			

本工事費内訳書

小西川 2 支線治山運搬路新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面工	式	1			
植生工	式	1			
植生基材吹付工 切土法面	m2	733 300			
植生マット 盛土・残土法面	m2	809 100			
法面保護工	式	1			
丸太筋 3本筋 残土処理場 2箇所	m	105 900			
擁壁工	式	1			
プレキャスト擁壁工	式	1			
プレキャストL型擁壁 2箇所 均しコンクリート規格：18-8-25N	m	52			
床掘（土砂） S3	m3	211			
床掘（岩石） R1B	m3	75			
埋戻し（前面・背面） 小規模	m3	251			
排水構造工	式	1			
横断溝工	式	1			

本工事費内訳書

小西川 2 支線治山運搬路新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートU形横断溝 300B	m	2			
簡易排水工	式	1			
木製路面排水 Aタイプ 1箇所	m	4			
管渠工	式	1			
暗渠排水管 φ150 残土処理場 2箇所	m	31	900		
床掘（土砂） S3	m3	4			
法面排水工	式	1			
ポリエチレン製角形U字溝 300 残土法面 2箇所	m	46	200		
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（積上げ分計）	式	1			
安全費	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			
現場環境改善費（率計上）	式	1			

本工事費内訳書

小西川 2 支線治山運搬路新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			