

本工事費内訳書

蛇洞沢 2 復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工	式	1				
治山土工	式	1				
掘削工	式	1				
掘削（土砂） 軟岩（Ⅰ）A 第11号コンクリート谷止工	m3	229				
掘削（土砂） 岩塊・玉石 第11号コンクリート谷止工	m3	333				
掘削（土砂） 岩塊・玉石 既設取壊し	m3	269				
斜面整地	m2	127				
埋戻し工	式	1				
埋戻し 第11号コンクリート谷止工 下流側	m3	30				
治山ダム工	式	1				
第11号コンクリート谷止工	式	1				
コンクリート（無筋）	m3	546	800			
打継面清掃	m3	546	800			
水平打継目	m	96				

本工事費内訳書

蛇洞沢 2 復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板	m2	21 600				
止水板	m	6 500				
水抜パイプ φ 500mm 圧縮紙管	m	6 300				
型枠 平割材残存型枠	m2	405 600				
一般型枠 放水路鏡面	m2	6 700				
間詰工	式	1				
間詰階段式コンクリート	m3	25				
型枠 平割材残存型枠	m2	24				
間詰かご枠工	m	20				
間詰植生マット伏工	m2	27 700				
溪間工付属物設置工	式	1				
提名板取付工	式	1				
提名板	枚	1				
点検施設工	式	1				

本工事費内訳書

蛇洞沢 2 復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋階段	本	8				
構造物取壊し工	式	1				
構造物取壊し工	式	1				
コンクリート構造物取壊し	m3	285.700				
仮設工	式	1				
仮設工（指定仮設）	式	1				
構造物取壊し工	式	1				
取壊しコンクリート殻運搬	t	671.400				
取壊しコンクリート殻処分	t	671.400				
工事用道路工	式	1				
大型土のう	袋	10				
仮設工（任意仮設）	式	1				
工事用道路工	式	1				
既設作業道補修 長野県作設	m	80				

本工事費内訳書

蛇洞沢 2 復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業道	m	246				
作業道維持管理	時間	10				
水替工	式	1				
ポンプ排水(小口径)	日	34				
仮水路工	式	1				
大型土のう	袋	2				
ポリエチレン管 ダブル構造 内径800mm	m	33				
掘割排水路	m	10				
足場・支保工	式	1				
キャットウォーク	m	206				
運搬工	式	1				
支給品運搬 止水板、平割残存型枠	台	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				

本工事費内訳書

蛇洞沢 2 復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				