

## 本工事費内訳書

地蔵峠地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工	h a	23   750			費目行	
山腹基礎工	式	1			工種行	
かご土留工	式	1			種別行	
鉄製かご枠	m	400				
山腹緑化工	式	1			工種行	
筋工	式	1			種別行	
丸太筋	m	373   300				
伏工	式	1			種別行	
植生マット	m2	1,525   900				
地表水排除工	式	1			工種行	
水路工	式	1			種別行	
高密度ポリエチレン管水路工 φ 600mm	m	5				
高密度ポリエチレン管水路工 φ 300mm	m	60				
地下水排除工 No. 2集水井補修	式	1			工種行	

## 本工事費内訳書

地蔵峠地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ボーリング工	式	1			種別行	
No.2集水井 排水ボーリング工 φ400mm	m	86	600			
集水井工(ライナープレート土留工)	式	1			種別行	
口元固定コンクリート	m3	8	700			
埋戻し No.2集水井 口元固定コンクリート	m3	26				
底張コンクリート	m3	2	100			
集水井工付属物設置工 No.2集水井補修	式	1			工種行	
防止柵工	式	1			種別行	
立入り防止柵	個	1				
構造物撤去工 No.2集水井補修	式	1			工種行	
防止柵撤去工	式	1			種別行	
立入り防止柵撤去	個	1				
構造物取壊し工	式	1			種別行	
コンクリート構造物取壊し	m3	8	710			

## 本工事費内訳書

地蔵峠地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工	式	1			費目行	
仮設工（指定仮設）	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	
作業道維持管理	時間	10				
水替工	式	1			種別行	
ポンプ排水 No.2集水井	時間	0 200				
ポンプ排水 No.3集水井	日	61				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工（任意仮設）	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	
既設作業道補修	m	97				
仮設備工	式	1			種別行	
仮設備工	基	1				
送排泥設備工	基	1				

## 本工事費内訳書

地蔵峠地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
泥水処理設備工	基	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				

