

本工事費内訳書

押の沢（大垂沢）復旧治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | | 単 価 | | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------|----|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| 溪間工 | 基 | 1 | | | | | |
| 治山土工 | 式 | 1 | | | | | |
| 掘削工 | 式 | 1 | | | | | |
| 掘削（軟岩（I）B） | m3 | 126 | | | | | |
| 掘削（岩塊・玉石） | m3 | 203 | | | | | |
| 転石破碎 | m3 | 10 | | | | | |
| 埋戻し工 | 式 | 1 | | | | | |
| 埋戻し 背面埋戻し | m3 | 280 | | | | | |
| 第3号コンクリート谷止工 | 式 | 1 | | | | | |
| コンクリート（無筋） 18-8-40BB 補正係数0.07 一般養生 | m3 | 272 | | | | | |
| 打継面清掃工 | m3 | 272 | | | | | |
| 水平打継目 | m | 55 | 500 | | | | |
| 止水版 | m | 6 | 500 | | | | |
| 目地板 | m2 | 19 | 300 | | | | |

本工事費内訳書

押の沢（大垂沢）復旧治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | | 単 価 | | 金 額 | 摘 要 |
|--|----|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| 型枠 | m2 | 234 | 100 | | | | |
| 水抜 Φ500*2本 圧縮紙管 | m | 5 | 700 | | | | |
| 間詰工 | 式 | 1 | | | | | |
| 間詰階段式コンクリート（無筋）同時打設 18-8-40BB 補正係数0.07 一般養生 | m3 | 12 | 400 | | | | |
| 型枠（間詰階段式コンクリート） | m2 | 12 | 900 | | | | |
| 間詰張コンクリート | m3 | 3 | | | | | |
| 型枠（間詰張コンクリート） | m2 | 6 | 100 | | | | |
| 溪間工付属物設置工 | 式 | 1 | | | | | |
| 堤名板取付工 | 枚 | 1 | | | | | |
| 堤名板 | 枚 | 1 | | | | | |
| 点検施設工 | 式 | 1 | | | | | |
| 鉄筋階段 | 本 | 8 | | | | | |
| 仮設工（任意仮設） | 式 | 1 | | | | | |
| 仮締切工 | 式 | 1 | | | | | |

本工事費内訳書

押の沢（大垂沢）復旧治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|----------------|-----|----|----|----|
| 大型土のう工 | 袋 | 8 | | | |
| 仮水路工 | 式 | 1 | | | |
| 廻排水路工 Φ600mm*2本 | m | 70 | | | |
| 掘割排水 | m ³ | 19 | | | |
| 足場・支保工 | 式 | 1 | | | |
| 足場工 | m | 146 | | | |
| 運搬設備工 | 式 | 1 | | | |
| ケーブルクレーン設置・撤去【0.8m ³ .、2t以上3t未満、126-175m】 架設期間5.6ヶ月 根株・立木アンカー2基 | 基 | 1 | | | |
| 林道等防護柵設置・撤去 | 基 | 1 | | | |
| 歩道設置工 | 式 | 1 | | | |
| 歩道作設 | m | 275 | | | |
| 直接工事費 | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費計 | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費(積上げ分計) | 式 | 1 | | | |

本工事費内訳書

押の沢（大垂沢）復旧治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 運搬費 | 式 | 1 | | | |
| 重建設機械分解・組立費 | 台 | 1 | | | |
| 仮設資材運搬経費 | 式 | 1 | | | |
| 安全費 | 式 | 1 | | | |
| 雨量計【任意仮設】 | 基 | 1 | | | |
| 土石流監視員【任意仮設】 | 日 | 1 | | | |
| 土石流センサー【任意仮設】 | 基 | 1 | | | |
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | | | |
| 現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | | | |
| 一般管理費等計 | 式 | 1 | | | |

