

本工事費内訳書

萩沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1				
治山土工	式	1				
掘削工	式	1				
掘削（土砂）	m3	413				
掘削（岩石）	m3	115				
埋戻し工	式	1				
埋戻し	m3	9				
治山ダム工	式	1				
No.9 鋼製スリット谷止工	式	1				
コンクリート 18-8-40BB	m3	463	500			
打継面清掃	m3	463	500			
水平打継目	m	62	500			
目地板	m2	21	100			
止水板	m	4	100			

本工事費内訳書

萩沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠 コンクリート	m2	274				
鋼製スリットダムAB型 (Bタイプ)	t	10.460				
間詰工	式	1				
間詰階段式コンクリート 18-8-40BB	m3	7.500				
型枠 間詰階段式コンクリート	m2	8				
間詰かご枠工	m	32				
間詰木製枠工	m	18				
間詰植生マット伏工	m2	33.400				
溪間工付属物設置工	式	1				
提名板取付工	式	1				
堤名板	枚	1				
仮設工	式	1				
仮設工【任意仮設工】	式	1				
工事用道路工	式	1				

本工事費内訳書

萩沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業道作設	m	44				
仮締切工	式	1				
大型土のう工	袋	6				
仮水路工	式	1				
廻排水路工 φ800mm	m	30				
足場・支保工	式	1				
キャットウォーク	m	124				
単管足場	m2	61900				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
雨量計【任意仮設工】	基	1				
サイレン回転灯【任意仮設工】	基	1				

本工事費内訳書

萩沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土石流監視員【任意仮設工】	日	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				