

本工事費内訳書

牧小谷（小割沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工	式	1				
治山土工	式	1				
掘削工	式	1				
掘削(土砂) 礫質土	m3	164				
掘削(岩石) 軟岩(Ⅰ)B	m3	63				
埋戻し工	式	1				
埋戻し	m3	23				
治山ダム工	式	1				
第2号コンクリート谷止工	式	1				
コンクリート 18-8-40BB	m3	177 200				
打継面清掃	m3	177 200				
水平打継目	m	41				
止水板	m	4 500				
目地板	m2	11				

本工事費内訳書

牧小谷（小割沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 コンクリート	m2	182 700				
水抜き φ300	m	2				
間詰工	式	1				
間詰階段式コンクリート 18-8-40BB	m3	10 100				
型枠 間詰階段式コンクリート	m2	10				
間詰張コンクリート 18-8-40BB	m3	2 400				
型枠 間詰張コンクリート	m2	4 800				
間詰木製枠	m	9				
間詰植生マット伏工	m2	5 400				
溪間工附属物設置工	式	1				
堤名板取付工	式	1				
堤名板	枚	1				
点検施設工	式	1				
鉄筋階段	本	6				

本工事費内訳書

牧小谷（小割沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設工 第2号コンクリート谷止工	式	1				
仮設工【任意仮設工】	式	1				
コンクリート圧送設備工	式	1				
コンクリート圧送管組立・撤去 30mを超える延長	m	70				
仮水路工	式	1				
土のう締切工	m2	1				
ポリエチレン管 φ450	m	37				
掘割排水路	m	32				
足場・支保工	式	1				
キャットウォーク	m	92				
運搬設備工	式	1				
ケーブルクレーン運搬設備 1号線	基	1				
歩道設置工	式	1				
歩道作設 歩道起点～谷止工施工箇所	m	83				

本工事費内訳書

牧小谷（小割沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山腹工 3号山腹工補修	h a	0.040				
山腹基礎工	式	1				
水路工	式	1				
軽量植生シート水路工	m	19				
軽量植生シート水路工受口	個所	2				
暗渠工	式	1				
山腹暗渠工	m	30				
流末処理工	式	1				
流末処理ふとんかご工	m	6				
山腹緑化工	式	1				
筋工	式	1				
丸太筋工 3本筋工	m	38				
伏工	式	1				
植生マット伏工 I	m2	216.600				

本工事費内訳書

牧小谷（小割沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生マット伏工Ⅱ	m2	187.300				
森林造成工	式	1				
植栽工	式	1				
植栽工	本	21				
施肥	本	21				
構造物撤去工	式	1				
構造物取壊し工	式	1				
かご枠取壊し・撤去工 幅0.8m、高さ0.5m	m	26				
丸太筋工取壊し・撤去工 3本筋工	m	4				
仮設工 3号山腹工補修	式	1				
仮設工【指定仮設工】	式	1				
産業廃棄物処理工	式	1				
処理（金属くず）	t	0.370				
処理（木材）	t	0.070				

本工事費内訳書

牧小谷（小割沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬（金属くず）	t	0.370				
運搬（木材）	t	0.070				
仮設工【任意仮設工】	式	1				
運搬設備工	式	1				
モノレール運搬設備	基	1				
歩道設置工	式	1				
歩道作設 歩道起点～山腹工施工箇所	m	217				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（積上げ分計）	式	1				
運搬費	式	1				
重建設機械分解組立費	式	1				
仮設資材運搬費	式	1				
レール（モノレール）部材運搬費	式	1				

本工事費内訳書

牧小谷（小割沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全費	式	1				
雨量計【任意仮設工】	基	1				
サイレン回転灯【任意仮設工】	基	1				
土石流監視員【任意仮設工】	日	1				
営繕費	式	1				
快適トイレ【指定仮設工】	月	3 600				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				

本工事費内訳書

牧小谷（小割沢）復旧治山工事

[illegible]