

工 事 費 内 訳 書

工 事 名 : 令和8年度 飯田治山事業所解体撤去工事

工 事 場 所 : 長野県飯田市宮ノ上3982番地

工 期 : 令和9年1月20日

工事名：令和8年度 飯田治山事業所解体撤去工事

場 所：長野県飯田市宮ノ上3982番地

工 事 内 訳 書					
工 種	摘 要	数 量	単 位	金 額	備考
直接工事費					
事務所棟解体工事		1	式		
直接工事費計		1	式		
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費		1	式		
共通費計		1	式		
工事価格		1	式		
消費税相当額		10	%		
総合計（工事費）		1	式		

[illegible][illegible]

直接工事費 科目別内訳書

番 号	名 称	仕様・形状・寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
A	事務所棟解体工事	木造2階 延べ床面積 151m2					
A-1	解体費・分別積込費						
	屋根瓦撤去		m2	120.0			
	内装仕上げ材事前撤去		m2	151.0			
	木造躯体上屋解体		m2	151.0			
	同上基礎・土間解体		m2	151.0			
	石綿含有建材-軒天材撤去		m2	53.9			
	石綿含有建材-洗面所、便所天井材撤去		m2	4.1			
	石綿含有建材-ビニルシート養生	足場内側、目張り	m2	140.0			
	石綿含有建材-散水養生		m2	58.0			
	石綿含有建材-二重袋詰め		m2	58.0			
	石綿含有建材-最終清掃		m2	58.0			
	分別・集積・積込	その他の廃棄物	m3	101.8			
	分別・集積・積込	金属くず	t	1.5			
	分別・集積・積込	コンクリート塊	t	30.0			
	小計						
A-2	解体材処分費						
	木・紙・繊維くず中間処理		m3	76.0			
	金属くず中間処理		t	1.5			
	コンクリート塊中間処理		t	30.0			
	廃プラ中間処理		m3	1.5			
	ガラス陶磁器くず最終処分		m3	1.5			
	混合建設廃材最終処分		m3	15.2			
	廃石膏ボード最終処分		m3	7.6			

直接工事費 科目別内訳書

番 号	名 称	仕様・形状・寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
A-2	石綿含有建材処分費		m3	4.0			
	小計						
A-3	解体材運搬費						
	木・紙・繊維くず運搬		m3	76.0			
	金属くず運搬		t	1.5			
	コンクリート塊運搬		t	30.0			
	廃プラ運搬		m3	1.5			
	ガラス陶磁器くず運搬		m3	1.5			
	混合建設廃材運搬		m3	15.2			
	廃石膏ボード類運搬		m3	7.6			
	石綿含有建材運搬費		m3	4.0			
	小計						
A-4	安全費	仮囲い・防音シート張り	式	1.0			
A-5	重機回送費		式	1.0			
A-6	アスベスト調査費	軒天、洗面所天井	検体	2.0			
	A計						