

工事名称 南信森林管理署諏訪南森林事務所新築工事ほか

工事場所 長野県茅野市金沢字赤井沢2473-1

設 計 内 訳 書

〈単価適用刊行物〉

建設物価

積算資料

建築施工単価

建築コスト情報

発注者

設計事務所

中部森林管理局

株式会社 久高設計

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	総 括 表						
A	建築主体工事	事務所・宿舍棟	1.00	式		0	
B	建築主体工事	車庫・倉庫棟	1.00	式		0	
C	外構工事		1.00	式		0	
D	解体工事		1.00	式		0	
E	電気設備工事		1.00	式		0	
F	機械設備工事		1.00	式		0	
	直接工事費 計					0	
G	共通仮設費		1.00	式			
	純工事費 計					0	
H	現場管理費		1.00	式			

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工事原価 計					0	
I	一般管理費		1.00	式			
	工事費 合計					0	
	消 費 税	10%				0	
	総 合 計					0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築主体工事	事務所・宿舎棟					
1	直接仮設工事		1.00	式		0	
2	基礎工事		1.00	式		0	
3	木工事		1.00	式		0	
4	外壁工事		1.00	式		0	
5	屋根板金工事		1.00	式		0	
6	木製建具工事		1.00	式		0	
7	金属製建具工事		1.00	式		0	
8	内装仕上工事		1.00	式		0	
9	塗装工事		1.00	式		0	
10	雑・ユニット工事		1.00	式		0	
	建築主体工事 計	事務所・宿舎棟				0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	やりかた		63.30	m2		0	
	墨出し	躯体・仕上共	90.00	m2		0	
	外部足場	クハ、緊結、建地900	288.30	m2		0	
	垂直養生	メッシュシート	288.30	m2		0	
	内部足場	脚立並列	90.00	m2		0	
	養生費	躯体・仕上共	90.00	m2		0	
	清掃・片付け	施工中	90.00	m2		0	
	クリーニング	竣工時	90.00	m2		0	
	小 計					0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	基礎工事						
	根切り	機械掘削	45.40	m3		0	
	床付け		89.30	m2		0	
	埋戻し	場内仮置土	18.80	m3		0	
	残土処分	場外自由、運搬費共	26.60	m3		0	
	基礎下碎石地業	再生材	11.90	m3		0	
	土間下碎石地業	//	2.10	m3		0	
	防湿シート敷	t-0.15mmポリエチレンフィルム	67.70	m2		0	
	重機回送費		2.00	日		0	
	捨てコンクリート	FC=18-18-20N	0.70	m3		0	
	基礎コンクリート	FC=(21+3+6)-18-20N	15.10	m3		0	
	土間コンクリート	//	2.80	m3		0	
	打設手間	捨てコンクリート	0.70	m3		0	
	//	基礎コンクリート	15.10	m3		0	
	//	土間コンクリート	2.80	m3		0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ポンプ車セット		3.00	回		0	
	同時金ゴテ仕上	土間	72.70	m2		0	
	打放し型枠		42.30	m2		0	
	普通型枠		28.70	m2		0	
	面木	発泡面木	68.40	m		0	
	型枠運搬費		71.00	m2		0	
	異形棒鋼	SD295 D10	193.00	kg		0	
	//	SD295 D13	1,305.10	kg		0	
	鉄筋加工・組立	D10、D13	1,498.10	kg		0	
	鉄筋運搬費		1,498.10	kg		0	
	差し筋アンカー	D10 横向き	35.00	本		0	
	アンカーボルト	M12 L=360 八幡ねじ同等	50.00	本		0	
	ステンレス装飾柱脚金物	100角型 HL 夕かNo.176同等	2.00	本		0	
	小 計					0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	木工事						
	防腐注入土台・大引	3.5寸角 県産ヒノキ 1等 KD	1.19	m3		0	
	ポーチ柱	4寸角 県産ヒノキ 上小節	0.09	m3		0	
	管柱（真壁）	3.5寸角 県産杉 1等 KD	0.23	m3		0	
	管柱（大壁）	〃	1.59	m3		0	
	通し柱	〃	0.20	m3		0	
	半柱	〃	0.09	m3		0	
	間柱	3.5×1.0 県産杉 1等 KD	1.41	m3		0	
	床組材	県産杉 1等 KD	0.26	m3		0	
	筋交い・まぐさ	〃	0.82	m3		0	
	2階台・小屋組	県産カラマツ	4.21	m3		0	
	〃 根太・垂木	国産杉 1等 KD	2.72	m3		0	
	野縁・胴縁等	〃	1.21	m3		0	
	敷居・鴨居等	国産杉 上小節	0.66	m3		0	
	建具枠・額縁等	国産赤松集成材	0.20	m3		0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	外壁板材	t-15mm 脱脂唐松	22.70	m2		0	
	外壁コーナー材	45×45×3000 脱脂唐松	3.00	本		0	
	内部床板材	t-12mm 脱脂唐松	22.00	m2		0	
	内部巾木	9×100 脱脂唐松	14.30	m		0	
	床下地 CLTパネ	t-90mm 杉S60A-3-3	16.60	m2		0	
	上り框	90×120×2000 珉集成材	2.00	本		0	
	付け框	30×120×2000 //	3.00	本		0	
	手摺り笠木	150×30×2000 //	3.00	本		0	
	棚板	240×30×1000 //	3.00	本		0	
	材木搬入・諸経費		1.00	式		0	
	天然木合板フローリング	t-12mmエカフィット・ナラ ダケン同等	22.00	梱包		0	
	巾木 50×7	溝付通常タイプ MDF(2本入) //	8.00	梱包		0	
	廻縁 30×7	溝付通常タイプ MDF(2本入) //	15.00	梱包		0	
	針葉樹合板	t-12mm 3×6	103.00	枚		0	
	//	t-9mm 3×6	19.00	枚		0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	しな合板	t-5.5mm 3×6	42.00	枚		0	
	〃	t-4mm 3×6	8.00	枚		0	
	石膏ボード	t-12.5mm 3×6 不燃	167.00	枚		0	
	〃	t-9.5mm 3×6 準不燃	40.00	枚		0	
	化粧石膏ボード	t-9.5mm 455×910 準不燃	18.90	m2		0	
	グラスウール断熱材	t-100mm 24kg/m3	109.80	m2		0	
	〃	t-50mm 24kg/m3	54.90	m2		0	
	グラスウールボード断熱材	t-50mm 32kg/m3	9.40	m2		0	
	フレカット階段	14段 廻り4段 大建ハコ7同等	1.00	セット		0	
	階段システム手摺	35型 大建同等	1.00	セット		0	
	構造用金物類	羽子板、ボルト等	1.00	式		0	
	N値計算用金物	ホルダウ等	1.00	式		0	
	大工手間	大工 131人工	1.00	式		0	
	大工手元	普通作業員 24人工	1.00	式		0	
	建て方費	とび工 8人工	1.00	式		0	
	レッカー費	ホーレーター共	1.00	式		0	
	小 計					0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	外壁工事						
	窯業系サイディング縦張り	t-14モエンサイディング、パティナウト 同等	114.10	m2		0	
	同上出隅共材	14×80×80	19.10	m		0	
	軒天張り	t-5化粧スラグ石膏板エンボス調同等	56.40	m2		0	
	入隅部捨て水切り	塗装高耐食GLメッキ鋼板 既製品	7.50	m		0	
	副資材		170.50	m2		0	
	土台水切り	ガルバリウム鋼板 既製品	31.10	m		0	
	中間水切り	ガルバリウム鋼板 既製品	8.80	m		0	
	板間ソール	変成シリコン 10×10	1.00	式		0	
	運搬費		170.50	m2		0	
	残材処理費		170.50	m2		0	
	諸経費		1.00	式		0	
	小 計					0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	屋根板金工事						
	長尺一文字葺き	t-0.4mmカラーGL鋼板 W=303	122.80	m2		0	
	アスファルトルーフィング 940	1m×21m	122.80	m2		0	
	軒先唐草	t-0.4mmカラーGL鋼板	66.70	m		0	
	ケラバ唐草	//	2.80	m		0	
	換気棟	タンク棟マドS形同等・L=1818 ジョイント・エントキャップ 共	7.10	m		0	
	換気棟捨て水切り	t-0.4mmカラーGL鋼板 木下地・止水処理共	14.20	m		0	
	下り棟	t-0.4mmカラーGL鋼板・W=90+90 木下地・止水処理共	33.50	m		0	
	谷納め	t-0.4mmカラーGL鋼板	3.10	m		0	
	換気壁取合い雨押え	タンク雨押えS形同等・L=1818 ジョイント・捨て水切り 共	17.20	m		0	
	破風・鼻隠し包み	H=180 t-0.4mmカラーGL鋼板	69.50	m		0	
	羽根付き雪止金具	W=240・千鳥・溶融亜鉛メッキ・@455	52.60	m		0	
	軒樋	※溶融メッキ鋼板・吊金具@455共 t-0.4mmカラーGL鋼板105半丸	66.70	m		0	
	軒樋曲がり	//	10.00	箇所		0	
	落とし口・集水器	105半丸・60φ	11.00	箇所		0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	竖樋	※リムデ`ン・L=80共 t=0.35mmカラーGL鋼板60φ	34.70	m		0	
	丸エル`	105° -60φ	26.00	箇所		0	
	運搬費		1.00	式		0	
	荷揚げ重機費		1.00	式		0	
	諸経費		1.00	式		0	
	小 計					0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	木製建具工事						
	WD-1 額付リ付フラッシュ片引き戸	800×2000	3.00	箇所		0	
	WD-2 額付リ付フラッシュ片引き戸	750×2000	1.00	箇所		0	
	WD-3 フラッシュ引違い戸	1650×2000	2.00	箇所		0	
	WD-4 小窓付フラッシュ片開ドア	600×2000	4.00	箇所		0	
	WD-5 小窓付フラッシュ片開ドア	720×2000	1.00	箇所		0	
	FD-1 フスマ戸片引き	850×2000	1.00	箇所		0	
	F-1 押入フスマ引違い	1715×2000	2.00	箇所		0	
	S-1 障子引違い	1715×1100	2.00	箇所		0	
	搬入・取付費		1.00	式		0	
	小 計					0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	金属製建具工事						
	AD-1 玄関ドア	924×2330	1.00	台		0	
	AD-2 テラス付店舗引違い戸	1690×2330	1.00	台		0	
	AD-3 店舗引き違い4枚戸	3510×1930	1.00	台		0	
	AW-1 半外付引き違いテラス窓	1690×2030	1.00	台		0	
	AW-2 半外付引き違い窓	1960×970	4.00	台		0	
	AW-3 外付引き違い窓	1720×1102	2.00	台		0	
	AW-4 半外付引き違い窓	1235×970	1.00	台		0	
	AW-5 半外付引き違い窓	730×770	5.00	台		0	
	AW-6 半外付引き違い窓	1185×770	1.00	台		0	
	AW-7 F I X窓	640×970	1.00	台		0	
	搬入費		1.00	式		0	
	小 計					0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	内装仕上工事						
	床タタミ敷	C種	6.00	枚		0	
	床防水剤入モルタル塗り	t-30mm	7.20	m2		0	
	巾木モルタル塗り	t-20mm	3.70	m2		0	
	壁ビニールクロス貼り	量産品	190.30	m2		0	
	天井ビニールクロス貼り	〃	49.20	m2		0	
	ボード面下地処理	A種 壁、天井	239.50	m2		0	
	横型ブラインド取付け	アルミスラット25mm、1650×900	2.00	箇所		0	
	アルミカーテンレール取付け	シングル	1.00	箇所		0	
	コントラクトカーテン取付け	1.5倍ヒダ、生地上代1450円程度	1.00	枚		0	
	小 計					0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	塗装工事						
	外部木材保護塗装	WP A種	23.20	m2		0	
	同上素地ごしらえ	木部 B種	23.20	m2		0	
	内部1液ボリウレタン塗装	木部 1-UC A種	26.80	m2		0	
	同上素地ごしらえ	木部 B種	26.80	m2		0	
	内部1液ボリウレタン塗装	木部 1-UC A種 細巾	118.80	m		0	
	同上素地ごしらえ	木部 A種 細巾	118.80	m		0	
	内部防腐剤塗布	木組下地 キシラデコール程度	25.40	m2		0	
	小 計					0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	雑・ユニット工事						
	流し台前ステンレス張り	t-1.0mm ライニング加工共	1.00	式		0	
	同上取付け・搬入費	経費共	1.00	式		0	
	郵便ポスト取付け	ハビター金属No.615同等品	2.00	箇所		0	
	下駄箱取付け	ダイケンFW0720-2同等品	2.00	箇所		0	
	吹付硬質ウレタンフォーム	外壁 t-90mm・アクアフォームNEO同等	150.00	m2		0	
	〃	基礎 t-50mm・アクアフォームNEO同等	35.00	m2		0	
			3.00				
	館名看板取付け	既設品再利用	1.00	箇所		0	
	エアコン用スリーブ取付け	内外キャップ止め	3.00	箇所		0	
	土台パッキン JOTO	t-20mm	60.00	本		0	
	土台パッキン調整板	1mm	2.00	ケース		0	
	〃	3mm	2.00	ケース		0	
	防虫網 JOTO		40.00	本		0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	キッチン KM型 900タイプ	HIヒーター、換気扇、電気温水器	1.00	セット		0	
	同上 取付費		1.00	式		0	
	システムバス 1216タイプ	ルクレRYシリーズ、寒冷地仕様	1.00	セット		0	
	同上 取付費		1.00	式		0	
	流し台	KY-150L 材質同等	1.00	台		0	
	ガス台(IH機器使用)	KG-60、バックガード付 //	1.00	台		0	
	吊戸棚	W-M105+W-M45LZ //	1.00	箇所		0	
	レンジフード (シロッコファン)	VUS-605AD(V)シルバー、前幕板共 //	1.00	箇所		0	
	シロッコファン用 排気金物	上方排気接続用 //	1.00	台		0	
	同上 取付費		1.00	式		0	
	外流し	650-U型 樹脂シーアイ同等 材工	1.00	台		0	
	小 計					0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	建築主体工事	車庫・倉庫棟					
1	直接仮設工事		1.00	式		0	
2	基礎工事		1.00	式		0	
3	木工事		1.00	式		0	
4	外壁工事		1.00	式		0	
5	屋根板金工事		1.00	式		0	
6	金属製建具工事		1.00	式		0	
7	塗装工事		1.00	式		0	
	建築主体工事 計	車庫・倉庫棟				0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	やりかた		25.80	m2		0	
	墨出し	躯体・仕上共	25.80	m2		0	
	外部足場	外壁緊結、建地600	90.70	m2		0	
	垂直養生	メッシュシート	90.70	m2		0	
	内部足場	脚立並列	25.80	m2		0	
	養生費	躯体・仕上共	25.80	m2		0	
	清掃・片付け	施工中	25.80	m2		0	
	クリーニング	竣工時	25.80	m2		0	
	小 計					0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	基礎工事						
	根切り	機械掘削	10.40	m3		0	
	床付け		28.20	m2		0	
	埋戻し	場内仮置土	3.20	m3		0	
	残土処分	場外自由	7.20	m3		0	
	基礎下碎石地業	再生材	4.80	m3		0	
	防湿シート敷	t=0.15mmポリエチレンフィルム	29.60	m2		0	
	重機回送費		2.00	日		0	
	基礎コンクリート	FC=(21+3+6)-18-20N	5.20	m3		0	
	打設手間	基礎コンクリート	5.20	m3		0	
	ポンプ車セット		1.00	回		0	
	同時金ゴテ仕上	土間	24.80	m2		0	
	打放し型枠		22.60	m2		0	
	面木	発泡面木	42.10	m		0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	型枠運搬費		22.60	m2		0	
	異形棒鋼	SD295 D10	271.50	kg		0	
	//	SD295 D13	58.50	kg		0	
	鉄筋加工・組立	D10、D13	330.00	kg		0	
	鉄筋運搬費		330.00	kg		0	
	アンカーボルト	M12 L=360 八幡ねじ同等	20.00	本		0	
	小 計					0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	木工事						
	防腐注入土台	3.5寸角 県産ヒノキ 1等 KD	0.26	m3		0	
	管柱	3.5寸角 県産杉 1等 KD	0.53	m3		0	
	間柱	3.5×1.0 //	0.43	m3		0	
	筋交い	3.0×1.5 //	0.13	m3		0	
	まぐさ	3.5×2.0 //	0.06	m3		0	
	桁・火打	県産カラマツ	0.94	m3		0	
	野縁・胴縁	県産杉 1等 KD	0.27	m3		0	
	材木搬入・諸経費		1.00	式		0	
	ケイ酸カルシウム板	t-10mm 3×6	38.00	枚		0	
	//	t-5mm 3×6	22.00	枚		0	
	構造用金物類		1.00	式		0	
	N値計算用金物		1.00	式		0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大工手間	大工 26人工	1.00	式		0	
	大工手元	普通作業員 6人工	1.00	式		0	
	建て方費	とび工 4人工	1.00	式		0	
	レッカー費	ホ゜レカー共	1.00	台		0	
	小 計					0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	外壁工事						
	窯業系サイディング縦張り	モエンサイディングW14°ティナウト 同等	48.70	m2		0	
	同上出隅共材	14×80×80	9.90	m		0	
	副資材		48.70	m2		0	
	土台水切り	ガルバリウム鋼板 既製品	18.00	m		0	
	板間ソー	変成ソー 10×10	1.00	式		0	
	運搬費		48.70	m2		0	
	残材処理費		48.70	m2		0	
	諸経費		1.00	式		0	
	安全旗ポール取付け	既設品再利用 60φ・H=6m	1.00	式		0	
	小 計					0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	屋根板金工事						
	ハゼ式折板・H=91・W=300	t-0.8mmカラーGL鋼板・t-4mm裏貼り	32.00	m2		0	
	天井インサート	900×900	32.00	m2		0	
	タイトフレーム	亜鉛メッキ	26.40	m		0	
	ケラバタイト	//	6.00	箇所		0	
	軒先見切面戸	カラーGL鋼板	17.40	m		0	
	化粧フレーム	//	8.80	m		0	
	ケラバ包み	t-0.6mmカラーGL鋼板・金具共	7.30	m		0	
	雪止アングル	L-50×4・溶融亜鉛メッキ	8.80	m		0	
	バレーガード	溶融亜鉛メッキ OT-8 @300	8.80	m		0	
	塩ビ軒樋	エアロアイソ前高130 @600吊金具共	8.80	m		0	
	落し口	塩ビ自在ドレン	1.00	箇所		0	
	縦樋	t-0.35mmカラーGL鋼板 60φ	2.60	m		0	
	曲がり	丸エルボ105° 60φ	2.00	箇所		0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運搬費		1.00	式		0	
	荷揚げ重機費		1.00	式		0	
	諸経費		1.00	式		0	
	小 計					0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	金属製建具工事						
	AD-11 半外付片開き框ドア	730×2017	1.00	台		0	
	AD-12 半外付店舗引き違い戸	1690×1930	1.00	台		0	
	SS-1 軽量パランスシャッター	2700×2050 標準色	1.00	台		0	
	同上スチール3方枠	t-1.6mmポンデ鋼板加工	1.00	台		0	
	同上塗装	標準色	1.00	式		0	
	搬入・取付費		1.00	式		0	
	諸経費		1.00	式		0	
	小 計					0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	塗装工事						
	内部E P 塗装	ボート面 A種	52.10	m2		0	
	同上素地ごしらえ	ボート面 A種	52.10	m2		0	
	小 計					0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	外構工事						
	浸透枿 根切り	機械掘削	7.40	m3		0	
	埋戻し	場内仮置土	4.10	m3		0	
	残土処分	場内敷均し	3.30	m3		0	
	砂利地業	再生材	1.70	m3		0	
	碎石地業	〃	0.80	m3		0	
	目詰防止シート敷	t-10mmAOIキュアマットCC同等品	1.00	本		0	
	普通コンクリート	FC=(21+3+6)-18-20N	0.40	m3		0	
	打設手間		0.40	m3		0	
	普通型枠		9.40	m2		0	
	面木	発泡面木	5.90	m		0	
	グレーチング枿蓋	GM50-55同等 受枿共	2.00	台		0	
	同上取付け費		2.00	箇所		0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	雨水樹	既製コンクリート製300 B種	6.00	箇所		0	
	雨水排水管埋設	VP100	36.50	m		0	
	同上立上り保護管	// H=300	8.00	箇所		0	
	U字溝布設	150 将来パイプ配管用	4.00	m		0	
	浸透アスファルト舗装	A-5-15 再生材	118.70	m2		0	
	アスカーブ	150×150程度	11.20	m		0	
	砕石敷均し	再生材	1.20	m3		0	
	小 計					0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	共通仮設工事						
	準備費	予備調査、敷地整理	1.00	式		0	
	作業員施設	安全費含む	1.00	式		0	
	電力用水		1.00	式		0	
	試験調査費		1.00	式		0	
	整理清掃費		1.00	式		0	
	機械器具損料		1.00	式		0	
	仮囲い	一側足場	179.50	m2		0	
	垂直養生	メッシュシート張り	179.50	m2		0	
	蛇腹ゲート	L=7m	1.00	基		0	
	安全管理費	交通車両誘導員	5.00	日		0	
	小 計					0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	直接仮設工事						
	解体用足場	建物周囲、一側足場	162.00	m2		0	
	垂直養生	防音シート張り	162.00	m2		0	
	機械運搬費		1.00	式		0	
	書類作成・届出	建設リサイクル法、石綿事前調査報告	1.00	式		0	
	小 計					0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	事務所宿舎解体工事						
	電気、電灯設備撤去	付属配線類共	70.00	m2		0	
	衛生器具、給排水設備撤去	付属配管類共	70.00	m2		0	
	内装材分別解体		70.00	m2		0	
	木造躯体上屋解体		70.00	m2		0	
	基礎コンクリート解体		70.00	m2		0	
	付属土間コンクリート解体		3.20	m2		0	
	分別、集積、積込費	木くず	26.50	m3		0	
	//	金属くず	5.30	m3		0	
	//	コンクリートくず	15.80	m3		0	
	//	がれき類	0.90	m3		0	
	//	廃プラ類	3.50	m3		0	
	//	ガラス、陶磁器類	1.10	m3		0	
	//	混合廃棄物	11.50	m3		0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	収集、運搬費	木くず	26.50	m3		0	
	〃	金属くず	5.30	m3		0	
	〃	コンクリートくず	15.80	m3		0	
	〃	がれき類	0.90	m3		0	
	〃	廃プラ類	3.50	m3		0	
	〃	ガラス、陶磁器類	1.10	m3		0	
	〃	混合廃棄物	11.50	m3		0	
	処分費	木くず	26.50	m3		0	
	〃	金属くず	5.30	m3		0	
	〃	コンクリートくず	15.80	m3		0	
	〃	がれき類	0.90	m3		0	
	〃	廃プラ類	3.50	m3		0	
	〃	ガラス、陶磁器類	1.10	m3		0	
	〃	混合廃棄物	11.50	m3		0	
	小 計					0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	付属建物解体工事						
	物置1解体	ヨ ^ト 物置 既製品	9.80	m2		0	
	物置2解体	イ ^ハ 物置 既製品	6.90	m2		0	
	車庫解体	鉄骨造 規格品(旗 ^ホ ール保管)	14.10	m2		0	
	同上 基礎 ^フ ロック解体		14.10	m2		0	
	分別、集積、積込費	金属くず	9.20	m3		0	
	//	コンクリートくず	4.20	m3		0	
	収集、運搬費	金属くず	9.20	m3		0	
	//	コンクリートくず	4.20	m3		0	
	処分費	金属くず	9.20	m3		0	
	//	コンクリートくず	4.20	m3		0	
	小 計					0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	外構その他撤去工事						
	SUS外流し撤去		1.00	台		0	
	郵便ポスト撤去		2.00	個		0	
	オイルツク撤去		2.00	基		0	
	エアコン内機・外機撤去		2.00	箇所		0	
	石油給湯器撤去		1.00	基		0	
	木造濡れ縁撤去	束基礎共	5.20	m		0	
	樹木撤去	松	2.00	本		0	
	自然石撤去	植樹帯	8.00	m		0	
	盛土撤去	//	6.00	m2		0	
	アスファルト舗装撤去		81.60	m2		0	
	同上 カッター入れ		6.00	m		0	
	土間コンクリート撤去		7.50	m2		0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	分別、集積、積込費	木くず	2.50	m3		0	
	//	金属くず	1.50	m3		0	
	//	アスファルトくず	1.30	m3		0	
	//	コンクリートくず	1.80	m3		0	
	//	混合廃棄物	0.10	m3		0	
	//	自然石	0.50	m3		0	
	//	残土	1.50	m3		0	
	収集、運搬費	木くず	2.50	m3		0	
	//	金属くず	1.50	m3		0	
	//	アスファルトくず	1.30	m3		0	
	//	コンクリートくず	1.80	m3		0	
	//	混合廃棄物	0.10	m3		0	
	//	自然石	0.50	m3		0	
	//	残土	1.50	m3		0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	処分費	木くず	2.50	m3		0	
	//	金属くず	1.50	m3		0	
	//	アスファルトくず	1.30	m3		0	
	//	コンクリートくず	1.80	m3		0	
	//	混合廃棄物	0.10	m3		0	
	//	自然石	0.50	m3		0	
	//	残土	1.50	m3		0	
	小 計					0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	アスベスト除去工事						
	工事実施掲示板設置		1.00	式		0	
	用水、電力費		1.00	式		0	
	廃石綿一時保管場所		1.00	式		0	
	安全衛生装備費	防護服、カネ、マスク、その他	1.00	式		0	
	仮設作業足場費	脚立足場	70.00	m2		0	
	仮設床養生費	外部床ﾌﾟﾗｼｰﾄt=0.15mm 2重	39.00	m2		0	
	養生資材費	養生ｼｰﾄ、養生ﾃｰﾌﾟ	1.00	式		0	
	除去面湿潤化		1.00	式		0	
	除去後場内清掃費	HEPAﾌｨﾙﾀｰ付き真空掃除機使用	1.00	式		0	
	内部床ﾓﾙﾀﾙ撤去		3.20	m2		0	
	内部ｼﾞｭｰｸﾞ壁撤去	※みなし除去	38.90	m2		0	
	内部天井ﾌﾟﾘﾝﾄ石膏ﾎｰﾄﾞ撤去	※みなし除去	14.40	m2		0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	外壁ﾌﾟﾗｽﾀｰ及びﾓﾙﾀﾙ撤去	妻壁	3.60	m2		0	
	基礎ﾓﾙﾀﾙ撤去		10.40	m2		0	
	外部床ﾓﾙﾀﾙ撤去		3.20	m2		0	
	廃石綿袋詰め	小運搬、保管場所集積	5.00	m3		0	
	使用済み資材袋詰め	〃	2.00	m3		0	
	廃石綿 積込費		7.00	m3		0	
	廃石綿 収集、運搬費		7.00	m3		0	
	廃石綿 処分費		7.00	m3		0	
	小 計					0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	諸経費						
	現場管理費		1.00	式		0	
	一般管理費		1.00	式		0	
	法定福利費		1.00	式		0	
	小 計					0	

No	名 称	内 容	数 量	単位	単価	金 額	摘 要
	南信森林管理署諏訪南森林事務所建築工事						
E	電気設備						
a	事務所棟		1	式			
b	車庫棟		1	式			
	直接工事費						

No	名 称	内 容	数 量	単位	単価	金 額	摘 要
a	事務所棟						
1	電灯コンセント設備		1	式			
2	弱電設備		1	式			
	直接工事費						

No	名 称	内 容	数 量	単位	単価	金 額	摘 要
1	電灯コンセント設備						
	電線	EM-IE5.5φ コロガシ	8	m			
	電線	EM-IE5.5φ PF内	3	m			
	電線	EM-IE5.5φ 管内	4	m			
	電線	EM-IE2.0 コロガシ	2	m			
	電線	EM-IE2.0 PF内	3	m			
	電線	EM-IE38φ 管内	17	m			
	電線	EM-CET14φ コロガシ	8	m			
	電線	EM-CET14φ PF内	3	m			
	電線	EM-EEF1.6-2C コロガシ	25	m			
	電線	EM-EEF1.6-2C PF内	39	m			
	電線	EM-EEF1.6-3C コロガシ	103	m			
	電線	EM-EEF1.6-3C PF内	74	m			
	電線	EM-EEF2.0-3C コロガシ	35	m			
	電線	EM-EEF2.0-3C PF内	39	m			

No	名 称	内 容	数 量	単位	単価	金 額	摘 要
	電線	EM-EEF2.6-3C コロカシ	4	m			
	電線	EM-EEF2.6-3C PF内	3	m			
	電線	EM-CE5.5φ-3C コロカシ	2	m			
	電線	EM-CE5.5φ-3C PF内	3	m			
	電線管	PF16mm φ 隠蔽	36	m			
	電線管	PF22mm φ 隠蔽	119	m			
	電線管	PF28mm φ 隠蔽	3	m			
	電線管	EP39mm φ 隠蔽	6	m			
	電線管	VE16mm φ 隠蔽	2	m			
	アウトレットボックス	四角大深 C付	1	個			
	S. BOX	1ヶ用	69	個			
	S. BOX	3ヶ用	1	個			

No	名 称	内 容	数 量	単位	単価	金 額	摘 要
	F用J. BOX	大	22	個			
	ノズルプレート		3	枚			
	WP 入線カバー		2	枚			
	埋込スイッチ	1P15A×1 P共	8	個			
	埋込スイッチ	1P15A×2 P共	2	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1+1P4A(L)×1 P共	1	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1+1P15A3W×1 P共	1	個			
	埋込スイッチ	1P15A×2+1P15A3W×1 P共	2	個			
	埋込スイッチ	1P15A3W×1 P共	1	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 P共	7	個			
	埋込コンセント	2P15A×1 E付 P共	4	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 E付 P共	11	個			
	埋込コンセント	2P15A×1 E. ET付P共	2	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 E. ET付P共	5	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 E. ET付 防水型	9	個			

No	名 称	内 容	数 量	単位	単価	金 額	摘 要
	埋込コンセント	250V 2P15A又20A	1	個			
	埋込コンセント	250V 2P30A×1	1	個			
	フロア-コンセント	2P15A×1 E付 P共	1	個			
	換気扇操作器		7	個			
	照明器具	A LSS6-4-48	2	台			
	照明器具	B1 LRS1-05	4	台			
	照明器具	B2 LRS1-08	2	台			
	照明器具	C LRS1RP-13	3	台			
	照明器具	D LED4. 3W	3	台			
	照明器具	E LED9. 6W	2	台			
	照明器具	F LED32W	1	台			
	照明器具	G LED23W	1	台			
	照明器具	H LED10. 7W WP	1	台			
	照明器具	I LED4. 5W	1	台			
	照明器具	J LED27. 6W	1	台			
	照明器具	K LED28. 1W	1	台			

No	名 称	内 容	数 量	単位	単価	金 額	摘 要
	照明器具	L LED12W	1	台			
	引込開閉器盤		1	面			
	電灯分電盤	L-1	1	面			
	電灯分電盤	L-2	1	面			
	引込金物		1	ヶ所			
	エントランスキャップ	EP39mm φ 用	1	個			
	接地工事	ED種 埋設標共	2	ヶ所			
	電灯コンセント設備小計		1	式			

No	名 称	内 容	数 量	単位	単価	金 額	摘 要
2	弱電設備						
	電線	EM-IE2.0 管内	5	m			
	電線	EM-AE1.2-2C コロガシ	2	m			
	電線	EM-AE1.2-2C PF内	3	m			
	電線	EM-UTP-CAT6A PF内	5	m			
	電線	EM-EBT0.4-2P コロガシ	6	m			
	電線	EM-EBT0.4-2P PF内	8	m			
	電線	EM-S-5C-FB コロガシ	11	m			
	電線	EM-S-5C-FB PF内	7	m			
	呼び線	PF内	7	m			

No	名 称	内 容	数 量	単位	単価	金 額	摘 要
	電線管	PF16mm φ 隠蔽	23	m			
	電線管	PF22mm φ 隠蔽	13	m			
	電線管	VE16mm φ 隠蔽	5	m			
	アウトレットボックス	四角大深 C付	2	個			
	S. BOX	1ヶ用	5	個			
	電話用受口	6極4心モジュラーシヤック共	1	個			
	ローションアウトレット	上下式6極4心モジュラーシヤック共	1	個			
	LAN用受口	8極8心モジュラーシヤック共	1	個			
	直列ユニット	端末用 75Ω 1端子	2	個			
	2分配器		1	個			
	カー玄関番	子機共	1	式			

No	名 称	内 容	数 量	単位	単価	金 額	摘 要
	引込金物		1	ヶ所			
	エントランスキャップ	VE22mm φ 用	2	個			
	煙感知器	A付 親器	1	個			
	煙感知器		2	個			
	端子盤		1	面			
	接地工事	ED種 埋設標共	1	ヶ所			
	弱電設備小計		1	式			

No	名 称	内 容	数 量	単位	単価	金 額	摘 要
b	車庫棟						
1	電灯コンセント設備		1	式			
	直接工事費						

No	名 称	内 容	数 量	単位	単価	金 額	摘 要
1	電灯コンセント設備						
	電線	EM-EEF1.6-2C コロガシ	2	m			
	電線	EM-EEF1.6-2C PF内	3	m			
	電線	EM-EEF1.6-3C コロガシ	8	m			
	電線	EM-EEF1.6-3C PF内	4	m			
	電線	EM-EEF2.0-3C コロガシ	10	m			
	電線	EM-EEF2.0-3C PF内	5	m			
	電線	EM-CE3.5φ-3C PF内	2	m			
	電線	EM-CE3.5φ-3C FEP内	6	m			
	電線管	PF16mm φ 隠蔽	2	m			
	電線管	PF22mm φ 隠蔽	8	m			
	電線管	FEP30mm φ 土中	6	m			

No	名 称	内 容	数 量	単位	単価	金 額	摘 要
	F用J. BOX	大	2	個			
	S. BOX	1ヶ用	5	個			
	P. BOX	150 $\times$ 100 WP SUS	2	個			
	埋込スイッチ	1P15A $\times$ 1 P共	1	個			
	埋込スイッチ	1P15A $\times$ 1+1P4A(L) $\times$ 1 P共	1	個			
	埋込コンセント	2P15A $\times$ 2 E付 P共	1	個			
	照明器具	M LSS1-4-23	3	台			
	同上カバー		3	枚			
	照明器具	N LED14.9W WP SUS	1	台			
	手元開閉器	MCCB2P50AF/20AT 収納型 $\times$ 共	1	面			
	根切り埋戻し		1	式			
	小計		1	式			

No.	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F	機械設備工事						
1	冷暖房設備		1.0	式			
2	換気設備		1.0	式			
3	衛生器具設備		1.0	式			
4	給水設備		1.0	式			
5	排水設備		1.0	式			
6	給湯設備		1.0	式			
7	消火設備		1.0	式			
8	産業廃棄物処分		1.0	式			
	直接工事費 計						

No.	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	冷暖房設備						
	冷暖ルームエアコン (寒冷地仕様)	RAC-1 屋外機 据置型 40型 屋内機 壁掛露出型 40型	1.0	組			
		冷房能力 4.0kw 暖房能力 6.0kw 屋外機用据置架台 転倒防止金具					
		専用リモコン 他附属部品一式					
	二次側渡り配線工事		1.0	式			
	冷媒用被覆断熱銅管	6.35φ 液側	5.0	m			
	冷媒用被覆断熱銅管	9.52φ ガス側	5.0	m			
	屋外冷媒管SUSラッキング		4.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	JIS K 6741 VP 25mm 屋内一般	5.0	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	JIS K 6776 HT 50mm 屋内一般	2.0	m			
	ドレン管保温	グラスウール保温筒 天井・PS 25A	4.0	m			

No.	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ドレン管保温	グラスウール保温筒 屋外露出 50A	1.0	m			
	凍結防止帯	自己制御型 サーモスタット付 2m	1.0	本			
	浸透枳		1.0	個所			
	防虫網	25A	1.0	個			
	スリーブ		1.0	式			
	土工事		1.0	式			
	冷暖房設備 計						

No.	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	換気設備						
	天井埋込型換気扇	FE-1 風量 70m3/h 静圧 60Pa	3.0	台			
		コントロールスイッチ 他附属部品一式					
	天井埋込型換気扇	FE-2 風量 120m3/h 静圧 70Pa	2.0	台			
		コントロールスイッチ 他附属部品一式					
	パイプファン	FE-3 風量 40m3/h 静圧 10Pa	2.0	台			
		附属部品一式					
	スパイラルダクト	100 φ	7.0	m			
	スパイラルダクト	150 φ	1.0	m			
	給気グリル	OA-1 150 φ 壁取付型 P-18GLF6同等	1.0	個			
	給気グリル	OA-2 150 φ 壁取付型 P-18GLF6同等	1.0	個			
	給気グリル	OA-3 100 φ 壁取付型 P-13GLF6同等	2.0	個			
	ステンレス製丸型フード付ベントキャップ	100 φ 防虫網・ガラリ付	11.0	個			
	ステンレス製丸型フード付ベントキャップ	150 φ 防虫網・ガラリ付	3.0	個			

No.	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	円形タ'外保温	100φ インペイ GW-25	6.0	m			
	円形タ'外保温	100φ インペイ LW-50	1.0	m			
	円形タ'外保温	150φ インペイ LW-50	1.0	m			
	スリーブ		1.0	式			
	換気設備 計						

No.	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	衛生器具設備						
	洋風大便器	参考型番 CS232BH,HBC-Z30S 防露式ロータンク,温水洗浄便座	3.0	組			
		専用リモコン 他附属部品一式					
	紙巻器	参考型番 YH117,CF-32H	3.0	組			
	洗面化粧台	参考型番 LDSAS060BAGTG1A,FTV2N-604N 混合栓,止水栓,排水金具,化粧鏡	1.0	組			
		他付属部品一式共					
	タオルリング	参考型番 YT405,KF-AA70C	4.0	個			
	洗濯機用水栓	参考型番 TW11R,LF-WJ50KQA-U 緊急止水付	1.0	個			
	止水栓	13mm ストレート型	6.0	個			
	吐水口回転型横水栓	13mm F7-13	1.0	個			
	衛生器具設備 計						

No.	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	給水設備						
1)	屋内給水設備						
	水道用内面 塩ビライニング鋼管	JWWA K 116 SGP VB 20A 屋内一般	15.0	m			
	水道用外面 塩ビライニング鋼管	JWWA K 116 SGP VD 20A 屋内一般	7.0	m			
	仕切弁	GV-20 JIS 10K (管端コア内蔵)	1.0	個			
	フレキ継手	FJ-20 (300L)	1.0	個			
	吸気弁	15A	6.0	個			
	凍結防止帯	自己制御型 サーモスタット付 2m	8.0	本			
	凍結防止帯	自己制御型 サーモスタット付 4m	1.0	本			
	保温工事	ポリスチレンフォーム 天井・PS内 20A	5.0	m			
	保温工事	グラスウール 屋外露出 20A	10.0	m			

No.	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スリーブ		1.0	式			
	土工事		1.0	式			
	1) の 計						

No.	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	屋外給水設備						
	水道用ポリエチレン管	一種 二層管 20mm 地中配管	40.0	m			
	仕切弁	GV-20 JIS 10K (管端コア内蔵)	1.0	個			
	弁柵	VC-P	1.0	個所			
	不凍栓	20mm 600H	6.0	個			
	同上ボックス	VC-6	6.0	個所			
	不凍水栓柱	15mm 1500L	1.0	個			
	既存量水器移設設置	13mm	1.0	個			
	私設量水器	20mm	1.0	個			
	量水器柵	MC-1	2.0	個所			
	土工事		1.0	式			

No.	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	排水設備						
1)	屋内排水設備						
	硬質塩化ビニル管	JIS K 6741 VP 50A 屋内一般	15.0	m			
	硬質塩化ビニル管	JIS K 6741 VP 75A 屋内一般	9.0	m			
	硬質塩化ビニル管	JIS K 6741 VP 100A 屋内一般	7.0	m			
	床上掃除口	COA-80	3.0	個			
	通気金物	VC-50(アルベ製)	1.0	個			
	洗濯機用排水金物	50mm	1.0	個			
	保温工事	ガラスウール 50A ピット内	7.0	m			
	保温工事	ガラスウール 80A ピット内	7.0	m			
	保温工事	ガラスウール 100A ピット内	3.0	m			
	土工事		1.0	式			
	スリーブ		1.0	式			
	1) の 計						

No.	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	屋外排水設備						
	硬質塩化ビニル管	JIS K 6741 VP 50A 地中配管	1.0	m			
	硬質塩化ビニル管	JIS K 6741 VU 100A 地中配管	27.0	m			
	小口径塩ビ桝	90L-100-200 H=500以下 塩ビ蓋共	1.0	個所			
	小口径塩ビ桝	90L-100-200 H=1200以下 T-8蓋共	2.0	個所			
	小口径塩ビ桝	45Y-100-200 H=500以下 塩ビ蓋共	1.0	個所			
	小口径塩ビ桝	45Y-100-200 H=800以下 塩ビ蓋共	3.0	個所			
	小口径塩ビ桝	45Y-100-200 H=1200以下 T-8蓋共	1.0	個所			
	小口径塩ビ桝	45YS-100-200 H=800以下 塩ビ蓋共	3.0	個所			
	小口径塩ビ桝	SUT-100-200 H=500以下 塩ビ蓋共	4.0	個所			
	小口径塩ビ桝	SUT-100-200 H=500以下 T-8蓋共	1.0	個所			
	ため桝	RC-1 450H	1.0	個所			
	排水目皿	D-50	1.0	個			
	土工事		1.0	式			
	2) の 計						
	排水設備 計						

No.	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	給湯設備						
	エコキュート	EHW-1 追焚機能付(フルオート)タイプ 寒冷地仕様	1.0	組			
		貯湯ユニット タンク容量 370L 最高使用圧力 180KPa					
		ヒートポンプユニット 標準加熱能力 4.5kw 浴槽アダプター 浴室リモコン 台所リモコン					
		ヒートポンプユニット据置架台 転倒防止金物 貯湯槽転倒防止金物 他付属部品一式					
	貯湯ユニット・ヒートポンプユニット渡り配線工事	リモコン配線共	1.0	式			
	耐熱性塩ビライニング鋼管	JWWA K 140 SGP-HVA 20A 屋内一般	10.0	m			
	仕切弁	GV-20 JIS 5k 管端防食	2.0	個			
	フレキ継手	FJ-20 (300L)	1.0	個			
	吸気弁	15A	1.0	個			
	保温工事	グラスウール 20A 天井・PS内	3.0	m			
	保温工事	グラスウール 20A 屋外露出	7.0	m			
	浴槽循環管 架橋ポリエチレン管	10 φ	6.0	m			
	同上さや管	22 φ	3.0	m			

No.	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	同上継手		1.0	式			
	貯湯槽ユニット,ヒートポンプユニット循環管 架橋ポリエチレン管	13φ	4.0	m			
	同上継手		1.0	式			
	保温工事	グラスウール 15A 屋外露出	6.0	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	JIS K 6776 HT 50mm 屋内一般	4.0	m			
	ドレン管保温	グラスウール保温筒 屋外露出 50A	1.0	m			
	凍結防止帯	1m サーモスタット付 自己制御型	2.0	本			
	凍結防止帯	2m サーモスタット付 自己制御型	5.0	本			
	凍結防止帯	4m サーモスタット付 自己制御型	1.0	本			
	挿入型凍結防止ヒーター	2m サーモスタット付	2.0	本			
	土工事		1.0	式			
	スリーブ		1.0	式			
	給湯設備 計						

No.	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	消火器設備						
	粉末式消火器	3kg ゲージ付 10型 加圧式	3.0	本			
	消火器設置台		3.0	個所			
	消火器設備 計						

