

平成22年度 愛知森林管理事務所 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
 中部森林管理局 愛知森林管理事務所長 岩井 広樹 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	定光寺野営場 施設改修外工事	愛知県犬山市 犬山国有林 愛知県瀬戸市 瀬戸国有林	約1ヶ月半	土木建設 工事	瀬戸国有林 ・ 7人用ケビン7棟改修 ・ 洗面所1棟新築 ・ 鉄製倉庫1棟新設 ・ 展示物収納倉庫外壁貼り替え141.6㎡ ・ 木製掲示板(外寸2,100mm×3,200mm)1基設置 八曾国有林 ・ 木橋1基新設、 ・ 炊飯所解体撤去70㎡ ・ 井戸手押しポンプ改修2基 ・ 木製掲示板(外寸1,100mm×2,300mm)2基設置	一般競争(総合評価落札方式(簡易型))	¥12,159,000
工事着手の時期						工事完成の時期	調査基準価格
平成23年1月						平成23年3月	¥10,210,100

入札者及び落札者の称号又は名称、入札及び落札金額 別紙入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

愛知県瀬戸市東茨町78番地の6
 大数建設株式会社 代表取締役 稲垣 栄

契約年月日 平成23年1月24日
 契約金額 ¥12,075,000-

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者の参加させなかった理由
 別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

入札筆記書

調達案件番号 003804013020100014
調達案件名称 定光寺野営場施設改修外工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
大数建設(株)		11,500,000	106	92.173	落札
沢田建設株式会社		13,380,000			
(株)マルケイ		14,900,000			

結果 落札者決定
入札執行月日 平成23年1月21日
部署 中部森林管理局愛知森林管理事務所
入札書比較価格 (税抜き) 12,159,000
予定価格 (税込み) 12,766,950
調査基準価格 (税抜き) 10,210,100
基準評価値 82.243

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名 岩井 広樹 

立会担当署名 千葉 求 

平成 2 2 年度

工事名：定光寺野営場施設改修外工事

中部森林管理局愛知森林管理事務所

経 費 内 訳 書

(円)

項目	工種	数量	単価	金額
ケビン改修		1 式		3,200,698
洗面所新設		1 式		1,199,267
鉄製倉庫新設		1 式		406,500
森林交流館外壁貼り替え		1 式		905,673
八曾木橋新設		1 式		2,273,560
炊飯所解体撤去		1 式		839,800
井戸改修		1 式		161,140
木製掲示板の設置		1 式		126,300
	小計			9,112,938
直接工事費				9,112,000
	共通仮設費	1 式		315,000
純工事費	計			9,427,000
	現場管理費	1 式		1,502,000
工事原価	合計			10,929,000
	一般管理費	1 式		1,230,000
工事価格	総計			12,159,000
	消費税相当額	5 %		607,950
請負工事費	総合計			12,766,950

別紙

工事内訳書

【定光寺野営場施設改修外工事】

工種	規格	数量	備考
1. ケビン改修			瀬戸1107は
屋根高圧洗浄水洗い	鋼板縦ハゼ葺き面	170.1 m ²	
屋根ウレタン塗装	鋼板縦ハゼ葺き面	170.1 m ²	
便所屋根 波トタン張り撤去	処分共	15.4 m ²	
便所屋根 波トタン張り		15.4 m ²	
外壁 高速洗浄水洗い	杉板・波トタン面	437.5 m ²	
外壁 キシラデコール塗装	杉板面	322.7 m ²	
外部 木部キシラデコール塗装	柱、梁材	109.2 m ²	
外壁 ウレタン塗装	波トタン面	114.8 m ²	
バルコニー手摺り撤去		47.6 m	
バルコニー手摺り新設	笠木90角 手摺子 75*30 H=1,100	47.6 m	
バルコニー床 デッキ材 撤去		40.6 m ²	
バルコニー床 デッキ材張り	レッドシダー 120*24*4,000	40.6 m ²	
木製建具撤去(居室 出入口)	W800*H1800 処分共	7 箇所	
木製建具撤去(便所 出入口)	W600*H1800 処分共	7 箇所	
木製建具新設(居室 出入口)	W800*H1800 ポリ合板フラッシュ	7 箇所	
木製建具新設(便所 出入口)	W600*H1800 ポリ合板フラッシュ	7 箇所	
網戸新設(居室～バルコニー窓)	W850*H1800 アルミ製サラン網 上下レール共	7 箇所	
網戸新設(居室～通路 窓)	W850*H900 アルミ製サラン網 上下レール共	7 箇所	
網戸新設(流し台前 窓)	W600*H900 アルミ製サラン網 上下レール共	7 箇所	
外部足場 架払		936.6 m ²	
養生		1 式	
後片付け清掃		1 式	
計			
2. 洗面所新設			瀬戸1107は
(基礎工事)			
鋤取り		1.5 m ³	
残土処分	場内敷均し	1.5 m ³	
碎石地業		1 m ³	
型枠	打ち放し	6.5 m ²	
鉄筋工事		118 k g	
基礎コンクリート打設		1 式	
床コンクリート金コテ仕上げ		10 m ²	
基礎天端コンクリート金コテ		10.3 m	
アンカーボルト	M12	16 本	
基礎パッキン		16 個	
重機回送		1 式	
(木工事)			
土台	桧KD特1等 105*105*4,000	3 本	
柱	桧KD特1等 105*105*3,000	10 本	
間柱	杉KD特1等 105*45*4,000	5 本	
窓台	杉KD特1等 105*45*4,000	3 本	
桁・梁	米松KD特1等 105*180*5,000	2 本	
桁・梁	米松KD特1等 105*180*3,000	3 本	
火打ち梁	米松KD特1等 90*90*1,000	8 本	
小屋束	米松KD特1等 105*105*3,000	1 本	
母屋	米松KD特1等 105*105*5,000	1 本	
垂木	米松KD特1等 54*45*3,000	26 本	
筋違	米松KD特1等 105*105*3,000	8 本	
胴縁	桧KD特1等 21*45*4,000	20 本	
杉羽目板	105*12*3,950	68 本	
杉見切り縁	30*45*4,000	8 本	
大工手間		1 式	

工種	規格	数量	備考
釘・金物		1 式	
(屋根工事)			
GLカラー波トタン貼り	ダークブルー系	19.7 m ²	
棟包み		4.8 m	
ケラバ納め		8.2 m	
(塗装工事)			
木部キシラデコール塗装		72.4 m ²	
(雑工事)			
ステンレス洗面台	450*3, 460*200	2 台	
打ち放し補修		6.5 m ²	
(給水設備工事)			
給水管	H1VP20mm	2 本	
給水管	H1VP25mm	1 本	
給水管	VB-20A	2 本	
同上継手類		1 式	
管支持金具		1 式	
管保温工		1 式	
自在水栓		8 組	
配管工事		1 式	
土工事		1 式	
雑材料		1 式	
(排水施設工事)			
排水管	VP100	1 本	
排水管	VP75	0.5 本	
排水管	VP50	2 本	
同上継手類		1 式	
管支持金具		1 式	
床排水トラップ	T5A50	1 式	
排水枡	FRP300	2 組	
配管工事		1 式	
土工事		1 式	
雑材料		1 式	
(電気設備工事)			
電気引出工事		1 式	
電灯工事		2 箇所	
スイッチ工事		1 箇所	
照明器具	FL40W*1灯 笠付蛍光灯	2 台	
消耗品雑材料		1 式	
計			
3. 鉄製倉庫新設			瀬戸1108ろ
鉄製倉庫	3050*3050*2075 一般型	1 組	
基礎・組立・棚付け		1 式	
計			
4. 森林交流館外壁貼り替え			瀬戸1113ろ
既設外壁撤去処分		141.6 m ²	
杉羽目板貼	杉赤特1等W135*12*4,000	141.6 m ²	
透湿シート貼		141.6 m ²	
キシラデコール塗布		141.6 m ²	
足場組立解体		141.6 m ²	
計			
5. 八曾木橋新設			八曾1047ち
(1) 撤去工事			
既設木橋撤去処分		1 式	
(木材費)			
柱	桧丸太 末口φ180mm*4,800mm	2 本	防腐・防虫処理材

工種	規格	数量	備考
柱	桧丸太 末口φ180mm*3,000mm	2本	〃
柱筋違	桧丸太 末口φ180mm*3,000mm	4本	〃
筋違梁	桧丸太 末口φ180mm*8,500mm	4本	防腐・防虫処理材
梁	桧丸太 末口φ210mm*13,000mm	2本	防腐・防虫剤塗布材
梁	桧丸太 末口φ210mm*3,600mm	2本	防腐・防虫処理材
梁受け材	桧丸太 末口φ180mm*2,200mm	5本	〃
柱・筋違横架材	桧丸太 末口φ150mm*2,200mm	3本	〃
手摺柱	桧丸太 末口φ90mm*1,800mm	14本	〃
手摺柱	桧丸太 末口φ120mm*1,800mm	2本	〃
手摺柱受け材	桧丸太 末口φ90mm*2,200mm	7本	〃
手摺材	桧丸太 末口φ90mm*7,200mm	2本	〃
手摺材	桧丸太 末口φ90mm*3,600mm	2本	〃
手摺筋違	桧丸太 末口φ90mm*2,200mm	18本	〃
床材	桧丸太 末口φ90mm*1,800mm	176本	〃
(金物費)			
柱脚補強金物		4箇所	
緊結金物M16・M12ボルト	ボルト・ナット・ワッシャー等	1式	
緊結金物	カスガイ・プレート等	1式	
釘・金物	釘・ビス等	1式	
加工組立		1式	
レッカー		1式	
運搬搬入		1式	
足場組立解体		1式	
後片付け清掃		1式	
計			
6. 炊飯所解体撤去			八曾1047ち
解体工事	70㎡	1式	
計			
7. 井戸改修			八曾1047ち
手押しポンプ	吸込揚程7m、シリンダ径106mm	2台	ステンスリーブ高台TB式
塩ビパイプ(VP)40	4000mm	2本	
木台	桧丸太 末口φ90mm*2,000mm	10本	
加工組立		1式	
計			
8. 木製掲示板の設置			支給品を設置
掲示板A 運搬、組立設置工事	2,100mm*3,200	1式	野営場→瀬戸1109わ 見本林前
掲示板B 運搬、設置工事	1,100mm*2,300	1式	尾張(事)→八曾1044イ モミの木駐車場
掲示板C 運搬、設置工事	1,100mm*2,300	1式	尾張(事)→八曾1047ち 野営場内
計			