

平成22年度 愛知森林管理事務所 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

中部森林管理局 愛知森林管理事務所長 岩井 広樹 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
17	愛知森林管理事務所 庁舎屋根改修工事	愛知県新城市庭野字東菟野 49-2	約1ヶ月	建築工事	屋根伏せ 1,038m ²	一般競争入札	¥8,085,280
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					平成23年2月	平成23年3月	¥0

入札者及び落札者の称号又は名称、入札及び落札金額 別紙入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

愛知県瀬戸市共栄通7-16

沢田建設 株式会社

代表取締役 澤田 武憲

契約年月日

平成23年2月8日

契約金額

¥5,943,000-

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者の参加させなかった理由
別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

平成 22 年度

工事名 愛知森林管理事務所庁舎屋根改修工事

中部森林管理局 愛知森林管理事務所

工事内訳書

工 事 項 目		規 格	数 量	単 位	備 考
1. 屋根改修工事					
庁舎屋根	エバールーフ横葺190タイプ	カラーガルバリウム鋼版0.4mm厚	950	㎡	
玄関屋根	ダンツキルーフ葺き182タイプ	カラーガルバリウム鋼版0.4mm厚	43	㎡	
庁舎・玄関屋根	ルーフィング葺き	ゴムアスルーフィング1.0mm	993	㎡	
棟	カラー鉄板葺き(下地取付含む)	カラーガルバリウム鋼版0.4mm厚	85	m	
谷桶	カラー鉄板葺き	カラーガルバリウム鋼版0.4mm厚	40	m	
破風ほか	スターター貼り	カラーガルバリウム鋼版0.4mm厚	115	m	
ケラバ	水切り処理	カラーガルバリウム鋼版0.4mm厚	56	m	
天窓	廻り修め・コーキング施工	カラーガルバリウム鋼版0.4mm厚	7	箇所	
天窓内側	天井点検口設置		2	箇所	
既設棟撤去			1	式	
レッカー・運搬費			1	式	
足場、昇降設置			1	式	
小 計					
2. TVアンテナ配線工事					
同軸ケーブル		アース工事込み	60	m	
分配器			2	個	
既設アンテナ撤去			1	式	
小 計					
3. 誘導・防犯灯取替工事					
誘導灯取付		屋内片面灯	1	箇所	
防犯灯取替	LED防犯灯取付	白色20W相当	4	箇所	
庁舎裏口灯取替	LED灯取付		1	箇所	
既設灯撤去・処分			5	箇所	
小 計					
4. 庁舎玄関郵便受け改修					
既設郵便受け取替		木製郵便受け作成・取付	1	式	
小 計					
5. 会議室音響改修					
スピーカー設置		アンプ内蔵型	2	箇所	
スピーカーターミナル			1	箇所	
PC音声出力配線			10	m	
スピーカースイッチ設置			1	箇所	
配線・配電			2	箇所	
小 計					

名 称	仕 様	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
愛知森林管理事務所庁舎屋根改修工事						
直接工事費		1.0	式		5,283,900	
直接工事費計					5,283,900	
共通仮設費		1.0	式		79,300	
純工事費計					5,363,200	
現場管理費		1.0	式		160,900	
工事原価					5,524,100	
一般管理費		1.0	式		135,900	
工事価格					5,660,000	
消費税					283,000	
総工事価格					5,943,000	