

平成22年度 愛知森林管理事務所 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

中部森林管理局 愛知森林管理事務所長 岩井 広樹 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
18	田口森林事務所 屋根外改修工事	愛知県北設楽郡設楽町清崎 字中田1-1	約1ヶ月	建築工事	屋根伏せ、外壁改修 193.3m ²	一般競争入札	¥3,045,000
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成23年2月	¥0

入札者及び落札者の称号又は名称、入札及び落札金額 別紙入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

愛知県北設楽郡設楽町田口字上原4

株式会社 遠山建設 代表取締役 遠山 唯史

契約年月日 平成23年2月14日

契約金額 ¥3,045,000-

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者の参加させなかった理由
別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

平成 22 年度

工事名 田口森林事務所屋根外改修工事

中部森林管理局 愛知森林管理事務所

工 事 仕 様 書

工 事 項 目	規 格	数 量	単 位	備 考
1. 田口森林事務所屋根改修				
屋根伏葺	カラーガルバリウム鋼板、厚さ0.35mm	193.3	㎡	
屋根下地	ゴムアスルーフィング 厚さ1.0mm	193.3	㎡	
屋根下地合板張	厚さ12mm	193.3	㎡	下地補強材含む
棟	カラーガルバリウム鋼板、厚さ0.35mm	24.3	m	
既設パラペットカラー撤去		33.0	㎡	
足場		1	式	
小 計				
2. 壁面改修				
壁面	カラーガルバリウム鋼板、厚さ0.3mm	130.8	㎡	
戸袋天端		2	箇所	
小 計				
3. 雨樋交換				
軒樋		48.7	m	
縦樋	75丸	28.8	m	
集水器		8	個	
既設・撤去処分		1	式	
小 計				
4. 飛散防止フィルム貼付作業				
飛散防止フィルム 内貼	透明、フィルム厚77 μ m	18	㎡	
飛散防止フィルム 外貼	透明、フィルム厚74 μ m	4	㎡	
小 計				

工 事 内 訳 書

株式会社遠山建設

工 事 項 目	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 田口森林事務所屋根改修						
屋根伏葺	カラーガルバリウム鋼板、厚さ0.35mm	193.3	㎡	4,600	889,180	
屋根下地	ゴムアスルーフィング 厚さ1.0mm	193.3	㎡	450	86,985	
屋根下地合板張	厚さ12mm	193.3	㎡	2,280	440,724	下地補強材含む
棟	カラーガルバリウム鋼板、厚さ0.35mm	24.3	m	3,000	72,900	
既設パラペットカラー撤去		33.0	㎡	360	11,880	
足場		1	式		17,080	
小 計					1,518,749	
2. 壁面改修						
壁面	カラーガルバリウム鋼板、厚さ0.3mm	130.8	㎡	3,830	500,964	
戸袋天端		2	箇所	2,300	4,600	
小 計					505,564	
3. 雨樋交換						
軒樋		48.7	m	3,300	160,710	
縦樋	75丸	28.8	m	2,200	63,360	
集水器		8	個	3,200	25,600	
既設・撤去処分		1	式		34,650	
小 計					284,320	
4. 飛散防止フィルム貼付作業						
飛散防止フィルム 内貼	透明、フィルム厚77μm	18	㎡	7,500	135,000	
飛散防止フィルム 外貼	透明、フィルム厚74μm	4	㎡	8,600	34,400	
小 計					169,400	
諸経費					421,967	
小 計					421,967	
計					2,900,000	
消費税相当額					145,000	
計					145,000	
合計					3,045,000	