


平成22年度 中信森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

中信森林管理署長 下平 敦



工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	土谷川地すべり防止工事	長野県北安曇郡小谷村奉納	平成23年3月2日～平成23年9月28日	治山工事	山腹工((0.3))ha	一般競争による簡易型総合評価落札方式	33,369,000円
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					3月上旬	9月下旬	27,317,250円

○入札に参加した者の商号又は名称、入札及び落札金額 . . . 別紙入札筆記書のとおり

※上記金額は消費税及び地方消費税除く

別紙入札筆記書のとおり

○契約の相手方の商号又は名称及び住所等

住 所: 長野県北安曇郡小谷村大字千国乙6735-4

商号又は名称: 小谷建設 株式会社

契約年月日: 平成23年3月1日

契約金額: 34,020,000円

○当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙様式2 競争参加資格結果のとお

○予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

入札公告2の「競争参加資格」による。

○ 予決令第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者決定までの経緯

入札筆記書

調達案件番号

003804004020100020

調達案件名称

中部森林管理局 中信森林管理署 土谷川地すべり防止工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
小谷建設(株)		32,400,000	117	36.111	落札
株式会社 落田		33,300,000	109	32.732	
株式会社今井工務店		34,000,000			
金森建設(株)		34,500,000			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成23年2月28日

部 署

中部森林管理局中信森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 33,369,000

予定価格 (税込み) 35,037,450

調査基準価格 (税抜き) 27,317,250

基準評価値 29.967

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

農林水産技官 下平 敦



立会担当署名

農林水産技官 土屋 幸治



[様式2]

競争参加資格確認結果通知書

- 1 工 事 名 土谷川地すべり防止工事
- 2 所属事務所 中信森林管理署
- 3 入札公告日 平成23年1月28日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限 平成23年2月16日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
(株) 落田	有	
小谷建設 (株)	有	
(株) 今井工務店	有	
金森建設 (株)	有	

(備考)

- 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

<事後公表用>

平成23年度

工事名 土谷川地すべり防止工事

工事場所： 長野県北安曇郡小谷村奉納

中信森林管理署

<事後公表用>

施 業 経 費 内 訳 書

Ver 10.2

1/1 頁

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	山腹工	0.300	)Ha		13,669,000	
	細 計				13,669,000	
	仮 設 工	1	式	—	5,014,000	
	計				18,683,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	3,813,000	
	計				22,496,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	7,187,000	
	計				29,683,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	3,686,000	
	合 計				33,369,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,668,450	
	総 計				35,037,450	

<事後公表用>

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

Ver 10.2

1/1 頁

明細表No		工 種	構 造 等	数 量	単位	
1		山腹工	(	0.300	)Ha	
単価No		名 称	仕様・摘要	数 量	単位	
合 20-8	10800	No.1大型特殊ふとん簀土留工(山)	15.8kg*91.0m2=1.438t	91.000	m2	
合 20-8	10801	No.2大型特殊ふとん簀土留工(山)	15.8kg*91.0m2=1.438t	91.000	m2	
合 20-8	10802	No.3大型特殊ふとん簀土留工(山)	15.8kg*91.0m2=1.438t	91.000	m2	
合 20-8	10803	No.4大型特殊ふとん簀土留工(山)	15.8kg*95.0m2=1.501t	95.000	m2	
合 20-8	10804	No.5大型特殊ふとん簀土留工(山)	15.8kg*90.8m2=1.435t	90.800	m2	
合 20-8	10805	No.6大型特殊ふとん簀土留工(山)	15.8kg*91.0m2=1.438t	91.000	m2	
合 20-8	10806	No.7大型特殊ふとん簀土留工(山)	15.8kg*91.0m2=1.438t	91.000	m2	
合 20-8	10819	暗渠併設水路工(山)	コルゲートフリュームA型 500	73.000	m	
合 20-8	10840	軽量植生シート水路工(山)	植生シート 1.0*1.0m	38.000	m	
合 20-8	10845	木製沈床工(山)	平成22年度森林土木木製構造	1.000	基	
合 20-8	10852	丸太筋工(山)	1本筋工	398.000	m	
合 20-8	10856	斜面整地(山)	粘性土	322.000	m2	
合 20-8	10858	階段切付工(山)	0.3m 35° 未満 粘性土	119.000	m	
合 20-8	10860	植生マット伏工(山)	エコグラスマット金網付	460.000	m2	