

平成22年度 飛騨森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

飛騨森林管理署長 原 修

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	大白川(小サヤ谷)災害関連緊急治山工事	大野郡白川村 大白川国有林 4356林班	3ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 1基 324.4m3外	一般競争	¥49,826,000-
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					平成23年1月	平成23年3月	¥41,129,500-

入札者及び落札者の商号又は、名称、入札及び落札金額 別紙入札結果報告書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 岐阜県大野郡白川村平瀬396-22

小坂建設株式会社 代表取締役 小坂勝美 様

契約月日 平成22年12月20日

契約金額 ¥49,875,000- (税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由

別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

入札筆記書

調達案件番号

003804010020100017

調達案件名称

中部森林管理局 飛騨森林管理署 大白川(小サヤ谷)災害関連緊急治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
小坂建設株式会社		47,500,000	116	24.421	落札
御母衣建設(株)		48,800,000	108	22.131	
橋本建設株式会社		49,800,000	120	24.096	

結果

落札者決定

入札執行月日

平成22年12月15日

部署

中部森林管理局飛騨森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 49,826,000

予定価格 (税込み) 52,317,300

調査基準価格 (税抜き) 41,129,500


基準評価値 20.069

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

原 修 

立会担当署名

大坪 幸治 

競争契約参加資格審査会結果

工事名： 大白川(小サヤ谷)災害関連緊急治山工事

建設業者名	参加資格		参加資格「無」と認めた理由	電子入札	紙入札
	有	無			
御 母 衣 建 設	○			○	
橋 本 建 設	○			○	
小 坂 建 設	○			○	

備考

平成22年度

工事名 大白川（小サヤ谷）災害関連緊急治山工

工事場所： 岐阜県大野郡白川村 大白川国有林4356林班

審査者	技・事	山田 茂樹	印
検算者	技・事	井上 智之	印
設計者	技・事	津野 雄一	印

飛騨森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

Ver 10.2

1/1 頁

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	小サヤ谷第1号コンクリート谷止工	324.400	m3		10,664,000	
2	山腹工	0.170	Ha		13,537,000	
	細 計				24,201,000	
	仮 設 工	1	式	—	6,393,000	
	計				30,594,000	(直接工事費) 100.0%
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	3,666,000	(12.0%)
	計				34,260,000	(純工事費) 112.0%
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	10,240,000	(33.5%)
	計				44,500,000	(工事原価) 145.5%
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	5,326,000	(17.4%)
	合 計				49,826,000	(工事価格) 162.9%
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	2,491,300	(8.1%)
	総 計				52,317,300	(請負工事費) 171.0%

工種別明細書

Ver 10.2

1/2 頁

明細表No	工 種	構 造 等	数 量	単 位				
1	小サヤ谷第1号コンクリート谷止工	コンクリート谷止工	324.400*	m3				
単価No	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	労務費	
合 20-14	10004	コンクリート	324.400*	m3	30,822	9,998,656	2,480,686	
合 20-14	10005	伸縮継目	16.500*	m2	8,258	136,257	94,627	
合 20-14	10006	水抜	5.000	m	1,441	7,205	1,020	
合 20-14	10007	土石床掘	564.000*	m3	300	169,200	73,884	
合 20-14	10008	軟岩 I (A) 床掘	18.000*	m3	671	12,078	8,586	
合 20-14	10011	ブロック練積間詰工A	11.400*	m2	17,121	195,179	56,612	
合 20-14	10012	ブロック練積間詰工B	6.400	m2	20,160	129,024	35,712	
合 20-14	10014	丸太筋工 (B)	6.000	m	2,278	13,668	9,270	
合 20-14	10013	埋戻し	1.000	式	3,192	3,192	969	
						10,664,000	2,761,000	
						(10,664,459)	(2,761,366)	
<参考>								
単価ブロック		岐阜(豪)						
Vkm等の地区No		名1						
Vkm等の奥地加算		骨材	0	0km	生コン	0	0km	
		コンクリートブロック	9	40.1km~45km	コンクリート二次製品	0	0km	
		加熱合材	0	0km				
労務費補正率		1.02						

工種別明細書

Ver 10.2

2/2 頁

明細表No	工種	構 造 等	数 量	単 位				
2	山腹工	コンクリート土留工等	0.170	Ha				
単価No	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	労務費	
合 20-14	10024	No.1コンクリート土留工	15.200 ^h	m3	89,685	1,363,212	1,031,472	
合 20-14	10025	No.2コンクリート土留工	18.200 ^h	m3	81,492	1,483,154	1,100,535	
合 20-14	10026	No.3コンクリート土留工	8.600 ^h	m3	140,257	1,206,210	1,012,323	
合 20-14	10027	No.4コンクリート土留工	18.200 ^h	m3	82,092	1,494,074	1,111,455	
合 20-14	10028	No.6コンクリート土留工	18.200 ^h	m3	99,214	1,805,694	1,417,052	
合 20-14	10029	No.8コンクリート土留工	18.200 ^h	m3	81,948	1,491,453	1,108,835	
合 20-14	10031	ブロック練積土留工	101.400	m2	27,951	2,834,231	1,591,473	
合 20-14	10032	植生マット水路工	194.000 ^h	m	6,805	1,320,170	643,886	
合 20-14	10034	結束暗渠工	72.000 ^h	m	7,486	538,992	346,104	
						13,537,000	9,363,000	
<参考>						(13,537,190)	(9,363,135)	
単価ブロック		岐阜(豪)						
レミコン等の地区No		名1						
レミコン等の奥地加算	骨材	0	0km	生コン	0	0km		
	コンクリートブロック	9	40.1km~45km	コンクリート二次製品	0	0km		
	加熱合材	0	0km					
労務費補正率		1.02						