

## 平成22年度 伊那谷総合治山事業所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

伊那谷総合治山事業所長

渡邊



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
8	平成22年度 小西川治山運搬路新設工事	長野県飯田市上飯田 松川入	平成22年7月14日 ～ 平成23年1月24日	運搬路新設	運搬路新設96.6m	一般競争入札	23,248,000
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成22年7月	19,142,250

○入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額・・・別紙入札筆記書のとおり

○契約の相手方の商号又は名称及び住所

長野県飯田市松尾町1-22

木下建設株式会社 取締役社長 木下 隆由

契約年月日 平成22年7月13日

契約金額 ¥24,150,000.-

○当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙様式2 競争参加資格結果通知書のとおり

○契約変更の理由

○契約変更年月日

変更協定金額

○予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

- (1) 中部森林管理局における一般土木工事に係るB等級、C等級又はD等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。
- (2) 平成7年度以降に元請けとして、同種工事を施工した実績を有すること。
- (3) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、入札説明書に記載する地域内に所在すること。  
上記のほか、入札公告の「2 競争参加資格」による。

2. 資格審査委員会の審査結果による。

○予決令第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされなおいそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者の決定までの経緯

○予決令第91条第2項の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

## 入札筆記書

調達案件番号

003804002020100016

調達案件名称

中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所 平成22年度小西川治山運搬路新設工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
木下建設(株)		23,000,000	117	50.869	落札

結果

落札者決定

入札執行月日

平成22年7月8日

部署

中部森林管理局伊那谷総合治山事業所

入札書比較価格 (税抜き) 23,248,000

予定価格 (税込み) 24,410,400

調査基準価格 (税抜き) 19,142,250

基準評価値 43.014

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

渡邊 敬治



立会担当署名

志水 章彦





<事後公表用>

平成22年度

工事名 平成22年度 小西川治山運搬路新設工事

工事場所： 長野県飯田市上飯田松川入 小西川

中部森林管理局 飯田治山事

# 施業経費内訳書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土工	96.600	m		13,864,000	
2	溝渠	96.600	m		192,000	
3	残土処理場	96.600	m		83,000	
	細 計				14,139,000	
	仮 設 工	1	式	—	70,000	
	計				14,209,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	1,868,000	
	計				16,077,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	4,528,000	
	計				20,605,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	2,643,000	
	合 計				23,248,000	
	消費税相当額	5	%	—	1,162,400	
	総 計				24,410,400	

請負費の数量内訳書

明細表No	工 種	構 造 等	数 量	単 位	
1	土工	3500.0~3596.6	96.600	m	
単価No	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	
合 20	11010 S1切土	切土法面整形工含む	337.000	m3	
合 20	11020 R1-A切土	切土法面整形工含む	169.000	m3	
合 20	11030 R1-B切土		508.000	m3	
合 3-1-2	7004 R 2切土	火薬併用機械掘削スリ処理バツ	86.000	m3	
合 3-1-2	7005 R 3切土	火薬併用機械掘削スリ処理バツ	138.000	m3	
合 3-1-3	7150 流用盛土	ブルドーザ15t敷均・締固	76.000	m3	
合 20	11040 運搬残土		1,122.000	m3	
合 20	11050 コンクリート擁壁工	無筋構造物 ホンブ車打設	64.300	m3	
合 20	11060 ブロック積工	ブロック積工C 基礎コンクリート 天	136.300	m2	
合 20	11070 カートレール基礎コンクリート	1:0.40 人力打設 絶縁板あり	37.500	m	
合 20	11080 カートレール基礎鉄筋加工	D13使用	32.000	箇所	
19	15000 カートレール人力建込	Gr-C-2B	61.000	m	
合 20	11090 上層路盤工	購入10cm 再生骨材使用	6.200	m3	
合 20	11100 下層路盤工	購入20cm	11.800	m3	
合 20	11110 コンクリート路面工	舗装厚=0.15m (標準図参照)	242.300	m2	
19	15001 厚層基材吹付工	吹付厚3cm 加算率10% 市場	429.100	m2	





