

## 平成 22 年度 伊那谷総合治山事業所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所長 渡邊 敬治



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
30	小西川復旧治山工事	長野県飯田市上飯田 松川入	平成23年3月5日 ～ 平成23年9月30日	治山工事	山腹工 0.56ha	一般競争入札	29,130,000
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成23年3月	23,846,100

○入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額・・・別紙入札筆記書のとおり

○契約の相手方の商号又は名称及び住所

長野県飯田市松尾町1丁目22

木下建設株式会社 取締役社長 木下 隆由

契約年月日

平成23年3月4日

契約金額

¥30,450,000.-

○当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙様式2 競争参加資格結果通知書のとおり

○契約変更の理由

○契約変更年月日

変更協定金額

○予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

1. (1) 中部森林管理局における一般土木工事に係るB等級、C等級又はD等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。
  - (2) 平成7年度以降に元請けとして、同種工事を施工した実績を有すること。
  - (3) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、入札説明書に記載する地域内に所在すること。
- 上記のほか、入札公告の「2 競争参加資格」による。

2. 資格審査委員会の審査結果による。

○予決令第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされなおいそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者の決定までの経緯

○予決令第91条第2項の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

## 入札筆記書

調達案件番号 003804002020100031  
 調達案件名称 中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所 小西川復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			入札第2回			結果
		金額	技術 評価 点	評価 値	金額	技術 評価 点	評価値	
木下建設(株)		30,000,000			29,000,000	122	42.068	落札

結 果 落札者決定  
 入札執行月日 平成23年3月2日  
 部 署 中部森林管理局伊那谷総合治山事業所  
 入札書比較価格 (税抜き) 29,130,000  
 予定価格 (税込み) 30,586,500  
 調査基準価格 (税抜き) 23,846,100  
 基準評価値 34.328

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名 渡邊 敬治 

立会担当署名 志水 章彦 



<事後公表用>

平成22年度

工事名 小西川復旧治山工事

工事場所： 長野県飯田市上飯田松川入 小西川

中部森林管理局 飯田治山事

# 施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	山腹工	0.560	Ha		14,228,000	
	細 計				14,228,000	
	仮 設 工	1	式	—	3,022,000	
	計				17,250,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	2,223,000	
	計				19,473,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	6,402,000	
	計				25,875,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	3,255,000	
	合 計				29,130,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,456,500	
	総 計				30,586,500	

# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工 種	構 造 等	数 量	単 位
i	山腹工		0.560	Ha
単価No	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位
合 20	10050	コンクリート土留工	77.500	m3
合 20	10060	練ブロック積土留工	61.400	m2
合 20	10070	ふとん籠土留工	362.000	m
合 20	10080	コルゲート水路工	42.000	m
合 20	10180	水路工コンクリート受口A	1.000	基
合 20	10190	水路工コンクリート受口B	1.000	基
合 20	10200	水路工コンクリート受口C	2.000	基
合 20	10100	丸太筋工	154.000	m
合 20	10110	植生マット伏工	223.000	m2
合 20	10120	厚層基材吹付工	245.000	m2
合 20	10130	法切工	11.000	m3
合 20	10140	横断排水溝	6.000	m
合 20	10210	コンクリート路面工	27.500	m2
合 20	10150	ブロック片破碎	35.900	m2
合 20	10160	転石破碎	5.000	m3
合 20	10170	かご砕取り壊し	13.000	m2