

別記様式2

平成22年度 東濃森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
東濃森林管理署長 永井



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	上矢作(ホコロ沢外1)復旧治山工事	岐阜県恵那市上矢作町 上村豊原国有林1073-1076林班	140日	治山工事	山腹工(箇所)資材運搬路修繕1箇所	一般競争入札	¥10,181,000
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					平成22年7月	平成22年11月	¥8,182,700

・入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額

別紙入札筆記書のとおり。本工事は一般競争入札総合評価方式(簡易型)による入札である。

・契約の相手方の商号又は名称及び住所

岐阜県中津川市付知町5068番地の3

付知土建株式会社

代表取締役 三尾 秀和

契約年月日

平成22年7月13日

契約金額

¥10,290,000

・該当競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

・予決令第73条の規程により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

入札公告・入札説明書記載の工事規模、工事場所から決定

・予決令第86条第1項の規程により当該契約の内容に適した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者の決定までの経緯

該当無し

※予定価格及び調査基準価格は、消費税及び地方消費税を除いたものである。

## 入札筆記書

調達案件番号

003804012020100012

調達案件名称

中部森林管理局 東濃森林管理署 上矢作(ホコロ沢外1)復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
付知土建株式会社		9,800,000	126	128.571	落札
株式会社佐々木工務店		11,600,000			
有限会社共和土木		11,800,000			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成22年7月9日

部署

中部森林管理局東濃森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 10,181,000

予定価格 (税込み) 10,690,050

調査基準価格 (税抜き) 8,182,700

基準評価値 98.222

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

署長 永井 寛



立会担当署名

総務課長 長瀬 貢





<事後公表用>

平成22年度

工事名 上矢作(ホコロ沢外1)復旧治山工事

工事場所： 岐阜県恵那市上矢作町 上村恵那国有林1073・1076林班

東濃森林管理署

# 施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	No. 3山腹工	0.090	Ha		2,513,000	
2	松葉谷保安林管理道修繕	1.000	箇所		138,000	
	細 計				2,651,000	
	仮 設 工	1	式	—	2,801,000	
	計				5,452,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	927,000	
	計				6,379,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	2,571,000	
	計				8,950,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	1,231,000	
	合 計				10,181,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	509,050	
	総 計				10,690,050	

# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No		工 種	構 造 等	数 量	単 位
1		No.3山腹工	別紙工種配置図のとおり	0.090	Ha
単価No		名 称	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位
合 20-3	13014	練積土留工(A)-1	適用定規図 土留-2	54.100	m2
合 20-3	13019	練積土留工(A)-2	適用定規図 土留-2	12.000	m2
合 20-3	13022	カゴ枠土留工-1	適用定規図 カゴ枠	17.000	m
合 20-3	13025	カゴ枠土留工-2	適用定規図 カゴ枠	17.000	m
合 20-3	13028	植生土のう水路工-1	適用定規図 水路-7	32.000	m
合 20-3	13029	植生土のう水路工呑口-1	適用定規図 水路-8	3.000	箇所
合 20-3	13030	植生土のう水路工-2	適用定規図 水路-7	25.000	m
合 20-3	13031	植生土のう水路工呑口-2	適用定規図 水路-8	1.000	箇所
合 20-3	13033	丸太筋工(B)-1	適用定規図 筋-3	41.000	m
合 20-3	13034	丸太筋工(B)-2	適用定規図 筋-3	64.000	m
合 20-3	13035	丸太柵工-1	適用定規図	17.000	m
合 20-3	13036	フトン籠根固工(1)-1	適用定規図 根固-1 割栗石	1.000	本
合 20-3	13037	フトン籠根固工(1)-2	適用定規図 根固-1 割栗石	1.000	本

