

平成23年度 飛騨森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
飛騨森林管理署長 原 修

| 工事番号 | 工 事 名 称       | 工 事 場 所                   | 工 期 | 工事種別 | 工 事 概 要            | 入札及び契約方式 | 予 定 価 格      |
|------|---------------|---------------------------|-----|------|--------------------|----------|--------------|
|      | 穂高(広サコ)復旧治山工事 | 高山市奥飛騨温泉郷<br>穂高国有林 2166林班 | 6ヶ月 | 治山工事 | 山腹工<br>1箇所 1.22ha外 | 一般競争     | ¥40,049,000- |
|      |               |                           |     |      | 工事着手の時期            | 工事完成の時期  | 調 査 基 準 価 格  |
|      |               |                           |     |      | 平成23年7月            | 平成24年1月  | ¥32,966,400- |

入札者及び落札者の商号又は、名称、入札及び落札金額 別紙入札結果報告書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 岐阜県飛騨市神岡町東町483-1 加永建設株式会社 代表取締役 加藤一雄

契約月日 平成23年6月24日  
契約金額 ¥38,850,000- (税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由  
別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

## 競争参加資格確認結果通知書

1. 工 事 名 穂高(広サコ)復旧治山工事
2. 所 属 事 務 所 飛驒森林管理署
3. 入 札 公 告 日 平成23年5月23日
4. 競争参加資格確認結果通知期限 平成23年6月9日

[illegible]

## 入札筆記書

調達案件番号

003804010020110009

調達案件名称

中部森林管理局 飛騨森林管理署 穂高(広サコ)復旧治山工事

| 業者名称           | 業者区分 | 入札第1回      |       |        | 結果 |
|----------------|------|------------|-------|--------|----|
|                |      | 金額         | 技術評価点 | 評価値    |    |
| 加永建設(株)        |      | 37,000,000 | 117   | 31.621 | 落札 |
| 森本建設(株)        |      | 39,000,000 | 117   | 30     |    |
| 加藤・坂本経常建設共同企業体 |      | 39,500,000 | 124   | 31.392 |    |
| 有限会社下仲組        |      | 40,000,000 | 124   | 31     |    |

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成23年6月22日

部 署

中部森林管理局飛騨森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 40,049,000

予定価格 (税込み) 42,051,450

調査基準価格 (税抜き) 32,966,400

基準評価値 24.969

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

原修



立会担当署名

室崎浩伸



<事後公表用>

平成23年度

工事名 穂高(広サコ)復旧治山工事

工事場所： 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷 穂高国有林2166林班

飛騨森林管理署

## 施 業 経 費 内 訳 書

| 明細No | 工 種         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額        | 備 考 |
|------|-------------|-------|-----|-----|------------|-----|
| 1    | 穂高(広サコ)山腹工  | 1.220 | Ha  |     | 21,474,000 |     |
|      | 細 計         |       |     |     | 21,474,000 |     |
|      | 仮 設 工       | 1     | 式   | —   | 2,876,000  |     |
|      | 計           |       |     |     | 24,350,000 |     |
|      | 間接工事費 共通仮設費 | 1     | 式   | —   | 2,945,000  |     |
|      | 計           |       |     |     | 27,295,000 |     |
|      | 間接工事費 現場管理費 | 1     | 式   | —   | 8,393,000  |     |
|      | 計           |       |     |     | 35,688,000 |     |
|      | 一 般 管 理 費 等 | 1     | 式   | —   | 4,361,000  |     |
|      | 合 計         |       |     |     | 40,049,000 |     |
|      | 消 費 税 相 当 額 | 5     | %   | —   | 2,002,450  |     |
|      | 総 計         |       |     |     | 42,051,450 |     |

＜事後公表用＞

## 請負費の数量内訳書

Ver 11.1

1/2 頁

| 明細表No |  | 工 種        | 構 造 等 | 数 量   | 単位 |
|-------|--|------------|-------|-------|----|
| 1     |  | 穂高(広サコ)山腹工 |       | 1.220 | Ha |

  

| 単価No | 名 称   |                | 仕様・摘要          | 数 量     | 単位 |
|------|-------|----------------|----------------|---------|----|
| 合 20 | 11009 | No. 2コンクリート土留工 | 広サコ            | 228.100 | m3 |
| 合 20 | 11019 | 水抜             | 広サコ            | 4.600   | m  |
| 合 20 | 11029 | 伸縮継目           | 広サコ            | 14.800  | m2 |
| 合 20 | 11034 | 土石床掘           | 広サコ No. 2土留工   | 592.000 | m3 |
| 合 20 | 11039 | 軟岩(Ⅰ)B床掘       | 広サコ No. 2土留工   | 1.000   | m3 |
| 合 20 | 11048 | ブロック練積間詰工(A)   | 広サコ            | 4.100   | m2 |
| 合 20 | 11049 | ブロック練積間詰工(B)   | H22必携P302      | 5.300   | m2 |
| 合 20 | 11059 | 丸太積間詰工         | 広サコ No. 2      | 3.700   | m2 |
| 合 20 | 11069 | 丸太筋工(B)        | 広サコ No. 2      | 1.600   | m  |
| 合 20 | 11079 | コンクリート間詰工      | 広サコ No. 2      | 2.100   | m3 |
| 合 20 | 11083 | 水叩工(No. 2)     | 土留工と水叩工の間の詰石 0 | 120.000 | m  |
| 合 20 | 11109 | No. 3コンクリート土留工 | 広サコ            | 192.900 | m3 |
| 合 20 | 11019 | 水抜             | 広サコ            | 4.600   | m  |
| 合 20 | 11029 | 伸縮継目           | 広サコ            | 14.800  | m2 |
| 合 20 | 11118 | 土石床掘           | 広サコ No. 3土留工   | 343.000 | m3 |
| 合 20 | 11119 | 軟岩(Ⅰ)B床掘       | 広サコ No. 3土留工   | 79.000  | m3 |

＜事後公表用＞

## 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

Ver 11.1

2/2 頁

[illegible]