

## 平成23年度 伊那谷総合治山事業所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所長 水野



| 工事番号 | 工事名称                 | 工事場所                           | 工期                             | 工事種別 | 工事概要                   | 入札及び契約方式 | 予定価格       |
|------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|------------------------|----------|------------|
| 19   | 平成23年度<br>園原川2復旧治山工事 | 長野県下伊那郡阿智村<br>阿智国有林3316-3318林班 | 平成24年2月28日<br>～<br>平成24年11月15日 | 治山工事 | 溪間工補修 1個<br>山腹工 0.21ha | 一般競争入札   | 38,703,000 |
|      |                      |                                |                                |      | 工事着手の時期                | 工事完成の時期  | 調査基準価格     |
|      |                      |                                |                                |      | 平成24年2月                | 平成24年11月 | 32,645,350 |

○入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額・・・別紙入札筆記書のとおり

○契約の相手方の商号又は名称及び住所

長野県飯田市松尾町2丁目25番地

吉川建設株式会社 代表取締役 吉川 昌利

契約年月日 平成24年2月27日

契約金額 ¥38,115,000.-

○当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙様式2 競争参加資格結果通知書のとおり

○契約変更の理由

○契約変更年月日

変更協定金額

○予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

- （1）中部森林管理局における土木一式工事に係るA等級、B等級又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。
- （2）平成8年度以降に元請けとして、同種工事を施工した実績を有すること。
- （3）建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、入札説明書に記載する地域内に所在すること。  
上記のほか、入札公告の「2 競争参加資格」による。

2. 資格審査委員会の審査結果による。

○予決令第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされなおいそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者の決定までの経緯

○予決令第91条第2項の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

## 入札筆記書

調達案件番号

003804002020110022

調達案件名称

中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所 平成23年度園原川2復旧治山工事

| 業者名称      | 業者区分 | 入札第1回      |       |       | 結果 |
|-----------|------|------------|-------|-------|----|
|           |      | 金額         | 技術評価点 | 評価値   |    |
| 吉川建設(株)   |      | 36,300,000 | 115   | 31.68 | 落札 |
| 勝間田建設株式会社 |      | 38,900,000 |       |       |    |

結果

落札者決定

入札執行月日

平成24年2月23日

部署

中部森林管理局伊那谷総合治山事業所

入札書比較価格 (税抜き) 38,703,000

予定価格 (税込み) 40,638,150

調査基準価格 (税抜き) 32,645,350

基準評価値 25.837

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

水野 拓郎



立会担当署名

志水 章彦





<事後公表用>

平成23年度

工事名 平成23年度 園原川 2 復旧治山工事

工事場所： 長野県 下伊那郡 阿智村 阿智国有林3316・3318林班

伊那谷総合治山事業所

# 施 業 経 費 内 訳 書

| 明細No | 工 種               | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額        | 備 考 |
|------|-------------------|---------|-----|-----|------------|-----|
| 1    | NO, 7 コンクリート谷止工補修 | 177.600 | m3  |     | 6,457,000  |     |
| 2    | 山腹工               | 0.210   | Ha  |     | 12,483,000 |     |
|      | 細 計               |         |     |     | 18,940,000 |     |
|      | 仮 設 工             | 1       | 式   | —   | 4,153,000  |     |
|      | 計                 |         |     |     | 23,093,000 |     |
|      | 間接工事費 共通仮設費       | 1       | 式   | —   | 3,245,000  |     |
|      | 計                 |         |     |     | 26,338,000 |     |
|      | 間接工事費 現場管理費       | 1       | 式   | —   | 8,154,000  |     |
|      | 計                 |         |     |     | 34,492,000 |     |
|      | 一 般 管 理 費 等       | 1       | 式   | —   | 4,211,000  |     |
|      | 合 計               |         |     |     | 38,703,000 |     |
|      | 消 費 税 相 当 額       | 5       | %   | —   | 1,935,150  |     |
|      | 総 計               |         |     |     | 40,638,150 |     |

## 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

| 明細表No    | 工 種                       | 構 造 等              | 数 量     | 単 位 |  |
|----------|---------------------------|--------------------|---------|-----|--|
| 1        | NO, 7 コンクリート谷止工補修         | L=20m H=8.8m b=1m  | 177.600 | m3  |  |
| 単価No     | 名 称                       | 仕様・摘要              | 数 量     | 単 位 |  |
| 合 20-110 | 30125 NO, 7 コンクリート        | L=20m H=8.8m b=1m  | 177.600 | m3  |  |
| 合 20-110 | 30124 水抜き                 | ストレート管 内径500mm     | 5.000   | m   |  |
| 合 20-110 | 30129 間詰コンクリート (NO, 7補修用) | (普) 18-8-40BB ポンプ打 | 5.000   | m3  |  |
| 合 2-2-2  | 5601 打継面処理[チッピング][治山ガム]   |                    | 121.300 | m2  |  |
| 合 20-110 | 30130 間詰かご枠 (石詰) (普)      |                    | 12.000  | m   |  |
| 合 20-110 | 30126 土石床掘 (NO, 7補修)      | (普) 岩・玉石           | 24.000  | m3  |  |
| 合 2-2-7  | 5712 打継鉄筋布設 (普)           |                    | 39.000  | 本   |  |
| 合 20-110 | 30131 間詰植生マット伏工 (普)       |                    | 10.000  | m2  |  |
| 合 20-110 | 30127 岩盤床掘 (NO, 7補修)      | (普) 軟岩 (1)B        | 57.000  | m3  |  |
| 合 20-110 | 30103 ふとん籠工 (NO, 7補修) (普) | 50*120 階段式         | 30.000  | m   |  |
| 合 20-110 | 30108 かご枠工 (普)            | 右岸間詰工              | 28.000  | m   |  |
| 合 20-110 | 30106 植生土のう積工             |                    | 25.900  | m2  |  |
| 合 20-110 | 30107 取壊工                 | (普)                | 11.000  | m3  |  |
|          |                           |                    |         |     |  |
|          |                           |                    |         |     |  |
|          |                           |                    |         |     |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

