

## 平成 23 年度 伊那谷総合治山事業所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所長 水野 裕郎



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
21	平成23年度 割沢治山運搬路新設工事	長野県飯田市上飯田 松川入	平成24年2月28日 ～ 平成24年12月15日	治山工事	治山運搬路新設 327.6m	一般競争入札	41,741,000
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成24年2月	35,347,550

○入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額・・・別紙入札筆記書のとおり

○契約の相手方の商号又は名称及び住所

長野県飯田市松尾町2丁目25番地

吉川建設株式会社 代表取締役 吉川 昌利

契約年月日

平成24年2月27日

契約金額

¥42,420,000.-

○当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙様式 2 競争参加資格結果通知書のとおり

○契約変更の理由

○契約変更年月日

変更協定金額

○予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

1. (1) 中部森林管理局における土木一式工事に係る A 等級、B 等級又は C 等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。
- (2) 平成 8 年度以降に元請けとして、同種工事を施工した実績を有すること。
- (3) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、入札説明書に記載する地域内に所在すること。  
上記のほか、入札公告の「2 競争参加資格」による。

2. 資格審査委員会の審査結果による。

○予決令第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされなおいそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者の決定までの経緯

○予決令第91条第2項の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

## 入札筆記書

調達案件番号

003804002020110023

調達案件名称

中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所 平成23年度割沢治山運搬路新設工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
吉川建設(株)		40,400,000	115.5	28.589	落札
(株)内山組		42,600,000			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成24年2月23日

部署

中部森林管理局伊那谷総合治山事業所

入札書比較価格 (税抜き) 41,741,000

予定価格 (税込み) 43,828,050

調査基準価格 (税抜き) 35,347,550

基準評価値 23.957

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

水野 拓郎



立会担当署名

志水 章彦





<事後公表用>

平成23年度

工事名 **平成23年度 割沢治山運搬路新設工事**

工事場所： 長野県 飯田市 上飯田 松川入

飯田治山事業所

# 施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土工	327.600	m		23,547,000	
2	溝渠	327.600	m		2,444,000	
	細 計				25,991,000	
	仮 設 工	1	式	—	0	
	計				25,991,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	3,201,000	
	計				29,192,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	8,021,000	
	計				37,213,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	4,528,000	
	合 計				41,741,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	2,087,050	
	総 計				43,828,050	

## 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No		工 種	構 造 等	数 量	単 位
1		土工	3,952.4~4,280.0	327.600	m
単価No		名 称	仕様・摘要	数 量	単 位
合 20	20010	S1切土	切土法面整形工含む	2,985.000	m3
合 20	20020	S4、R1-A切土	切土法面整形工含む	196.000	m3
合 20	20030	R1-B切土		581.000	m3
合 20	20040	流用盛土	ブルドーザー-15t敷均・締固	102.000	m3
合 20	20050	運搬残土		2,749.000	m3
合 20	20100	鋼製L型擁壁工	(普)割沢、資材費、労務費、	232.500	m2
合 20	20150	ガードレールポストアンカー設置	SBポストアンカー(建込型)めっき品	20.000	組
合 20	20160	ガードレール人力建込	Gr-C-4E	70.000	m
合 20	20170	上層路盤工	購入10cm 資材割増率18% 再	99.800	m3
合 20	20180	下層路盤工	購入20cm 資材割増率18%	194.700	m3
合 20	20210	特殊配合モルタル吹付工A	6kg吹 法面整形済	97.000	m2
合 20	20220	特殊配合モルタル吹付工B	10kg吹 法面整形済	145.600	m2
合 20	20300	チェーンソー伐開		4,071.000	m2
合 20	20310	丸太積工 I	(普)控木1.0m	39.000	m2
合 20	20320	丸太積工 II	(普)控木1.2m	70.000	m2
合 20	20330	丸太柵工	(普)高さ0.5m	16.400	m



