

## 平成 23 年度 伊那谷総合治山事業所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所長 水野 拓郎



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
26	平成23年度 沢尻川2復旧治山工事	長野県下伊那郡阿智村 阿智国有林3315林班	平成24年3月 日 ～ 平成24年10月16日	治山工事	溪間工 1個	一般競争入札	28,503,000
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成24年3月	23,866,400

○入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額・・・別紙入札筆記書のとおり

○契約の相手方の商号又は名称及び住所

契約年月日

契約金額

○当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙様式 2 競争参加資格結果通知書のとおり

○契約変更の理由

○契約変更年月日

変更協定金額

○予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

1. (1) 中部森林管理局における土木一式工事に係るB等級、C等級又はD等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。
  - (2) 平成8年度以降に元請けとして、同種工事を施工した実績を有すること。
  - (3) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、入札説明書に記載する地域内に所在すること。
- 上記のほか、入札公告の「2 競争参加資格」による。

2. 資格審査委員会の審査結果による。

○予決令第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされなおいそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者の決定までの経緯

○予決令第91条第2項の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

## 入札筆記書

調達案件番号

003804002020110031

調達案件名称

中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所 平成23年度沢尻川2復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回		入札第2回		入札第3回		結果
		金額	技術評価点 評価値	金額	技術評価点 評価値	金額	技術評価点 評価値	
株式会社三六組		31,800,000		30,500,000		28,800,000		

結果

取止め

入札執行月日

平成24年3月1日

部署

中部森林管理局伊那谷総合治山事業所

入札書比較価格 (税抜き) 28,503,000

予定価格 (税込み) 29,928,150

調査基準価格 (税抜き) 23,866,400

基準評価値 35.084

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

水野拓郎



立会担当署名

志水肇彦





<事後公表用>

平成23年度

工事名 平成23年度 沢尻川2復旧治山工事

工事場所： 長野県下伊那郡阿智村 阿智国有林3315林班

伊那谷総合治山事業所

# 施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	No.5 コンクリート谷止工	1.000	個		10,683,000	
	細 計				10,683,000	
	仮 設 工	1	式	—	4,429,000	
	計				15,112,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	3,917,000	
	計				19,029,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	6,285,000	
	計				25,314,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	3,189,000	
	合 計				28,503,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,425,150	
	総 計				29,928,150	

## 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工 種	構 造 等	数 量	単 位	
1	№5 コンクリート谷止工	L=26.0m H=6.0m b=1.5	1.000	個	
単価No	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	
合 20-111 60750	コンクリート		308.600	m3	
合 20-111 60760	木抜		3.100	m	
合 20-111 60770	伸縮継目		19.200	m2	
合 20-111 60780	土石床掘		362.000	m3	
合 20-111 60790	岩盤床掘		22.000	m3	
合 20-111 60800	間詰コンクリート		7.000	m3	
合 20-111 60810	間詰張コンクリート		1.000	m3	
合 20-111 60820	間詰練ブロック積		21.800	m2	
合 20-111 60830	埋戻し		1.000	式	
合 20-111 60840	洗掘防止ふとんかご		14.000	m	
合 1-8-12 3225	鉄筋階段布設 (普)		6.000	本	
合 1-8-12 3322	堤名板取付 (普)	40*55cm 2000m3未満	1.000	枚	