

平成23年度 南信森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長 竹内 正比古



| 工事番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約方式 | 予定価格 |
|---|-----------|---------------------|--------|------|-------|-----------|-------------|
| 3 | 星ヶ塔林道改良工事 | 長野県諏訪郡下諏訪町東俣 国有林 | 172 日間 | 林道工事 | 丸太積工外 | 一般競争入札 | 20,517,000円 |
| | | | | | | 工事着手の時期 | 調査基準価格 |
| 入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙様式1入札筆記書のとおり | | | | | | 平成24年3月9日 | 15,684,549円 |

契約の相手方の商号又は名称及び住所 住 所 長野県諏訪市城南2-2353
商号又は名 スワテック建設株式会社

契約年月日 平成24年3月7日

契約金額 19,950,000円

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

契約変更の理由 * 契約変更をした場合のみ「契約変更の理由」の項目を設け理由を付す
上記工事は工事進行中 が であったため について検討したところ が適当であることから変更契約を行った。

変更契約月日

予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

予決令第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者決定までの経緯

予決令第91条第2項の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申し込みした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

入札筆記書

調達案件番号

003804006020110017

調達案件名称

林野庁南信署 星ヶ塔林道改良工事【総合評価落札方式】

| 業者名称 | 業者区分 | 入札第1回 | | | 結果 |
|------------|------|------------|-------|--------|----|
| | | 金額 | 技術評価点 | 評価値 | |
| スワテック建設(株) | | 19,000,000 | 114.5 | 60.263 | 落札 |
| 藤森土木建設(株) | | 20,000,000 | | | |
| (有)山栄建設 | | 21,000,000 | | | |

結果

落札者決定

入札執行月日

平成24年3月5日

部署

中部森林管理局南信森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 19,540,000

予定価格 (税込み) 20,517,000

調査基準価格 (税抜き) 15,684,549

基準評価値 51.177

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

竹内 正比古



立会担当署名

花川 浩



<事後公表用>

平成23年度

工事名 **星ヶ塔林道改良工事**

工事場所： 長野県諏訪郡下諏訪町東俣国有林

南信森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

| 明細No | 工 種 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------|-------------|---------|-----|-----|------------|-----|
| 1 | 丸太積工 | 368.000 | m2 | | 3,377,000 | |
| 2 | コンクリート擁壁工 | 50.000 | m3 | | 2,116,000 | |
| 3 | 木柵工 | 500.000 | m | | 5,800,000 | |
| 4 | コンクリートU型横断溝 | 3.000 | 基 | | 379,000 | |
| 5 | コンクリート路面工 | 40.000 | m2 | | 249,000 | |
| | 細 計 | | | | 11,921,000 | |
| | 仮 設 工 | 1 | 式 | — | 0 | |
| | 計 | | | | 11,921,000 | |
| | 間接工事費 共通仮設費 | 1 | 式 | — | 1,546,000 | |
| | 計 | | | | 13,467,000 | |
| | 間接工事費 現場管理費 | 1 | 式 | — | 3,821,000 | |
| | 計 | | | | 17,288,000 | |
| | 一 般 管 理 費 等 | 1 | 式 | — | 2,252,000 | |
| | 合 計 | | | | 19,540,000 | |
| | 消 費 税 相 当 額 | 5 | % | — | 977,000 | |
| | 総 計 | | | | 20,517,000 | |

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

| 明細表No | 工 種 | 構 造 等 | 数 量 | 単 位 | |
|---------|--|-------------------|---------|-----|--|
| 2 | コンクリート擁壁工 | | 50.000 | m3 | |
| 単価No | 名 称 | 仕様・摘要 | 数 量 | 単 位 | |
| 合 1-3-1 | 1006 [共]無筋・鉄筋構造物が ^レ ソ ^ク 車打設(普) | 日打設量30~50m3未満 | 50.000 | m3 | |
| 合 20 | 30001 レディーミクスコンクリート | コンクリート擁壁 | 50.000 | m3 | |
| 合 1-3-1 | 1033 [共]一般養生工[無筋](普) | | 50.000 | m3 | |
| 合 1-3-2 | 1062 [共]一般型枠[無筋・鉄筋](普) | | 81.440 | m2 | |
| 2-1-13 | 366 軟弱地盤安定材(合繊) | サンドマット SP-10 厚10m | 0.990 | m2 | |
| 2-1-11 | 317 一般管VP(無孔管呼び径50mm) | 外径60mm 肉厚4.1mm | 12.170 | m | |
| 2-1-13 | 361 絶縁板 | エラストイト 厚10mm | 6.250 | m2 | |
| 合 1-8-5 | 3070 [共]施工足場[キャットウォーク](普) | | 32.000 | m | |
| 合 1-5-5 | 2123 [共]基礎敷均し(人力施工)(普) | 栗石・割栗石 | 19.600 | m3 | |
| 合 20 | 30002 基礎栗石 | コンクリート擁壁 | 19.600 | m3 | |
| 合 3-1-2 | 7050 S1土石床堀 | バックホ0.6m3 | 128.880 | m3 | |
| 合 1-1-4 | 203 [共]埋戻工C(普) | 1m ≤ W1 < 4m | 60.520 | m3 | |
| 合 1-5-5 | 2134 [共]裏込敷均し(人力施工)(普) | 切込砂利・クランチャーレン等 | 19.600 | m3 | |
| 5-1-1 | 6781 再生骨材(長野) | 40mm以下 | 20.380 | m3 | |
| 5-4-1 | 2905 奥地加算(骨材) | 6t車又は大型車 /m3 | 20.380 | m3 | |
| | | | | | |

