


平成22年度 南信森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長 竹内 正比古



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
3	観音沢林業専用道新設工事	長野県諏訪郡下諏訪町東俣 国有林	161 日間	林道工事	新設外	一般競争入札	19,323,150円
						工事着手の時期	調査基準価格
入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙様式1入札筆記書のとおり						平成23年7月19日	14,763,900円

契約の相手方の商号又は名称及び住所 住 所 長野県諏訪市上川2丁目2192番地2
商号又は名 藤森土木建設 株式会社

契約年月日 平成23年7月15日

契約金額 19,110,000円

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

契約変更の理由 * 契約変更をした場合のみ「契約変更の理由」の項目を設け理由を付す
上記工事は工事進行中 が であったため について検討したところ が適当であることから変更契約を行った。

変更契約月日

予令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

予令第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者決定までの経緯

予令第91条第2項の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申し込みした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

入札筆記書

調達案件番号

003804006020110007

調達案件名称

林野庁南信森林管理署 観音沢林業専用道新設工事【総合評価落札方式】

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
藤森土木建設(株)		18,200,000	110	60.439	落札
スワテック建設(株)		18,600,000			
宮下建設株式会社		19,500,000			
(有)山栄建設		19,900,000			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成23年7月13日

部 署

中部森林管理局南信森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 18,403,000

予定価格 (税込み) 19,323,150

調査基準価格 (税抜き) 14,763,900

基準評価値 54.338

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

竹内 正比古



立会担当署名

花川 浩



<事後公表用>

平成23年度

工事名 **観音沢林業専用道新設工事**

工事場所： 長野県諏訪郡下諏訪町東俣国有林

南信森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	新設	1.000	式		9,652,000	
2	格上げ新設	1.000	式		1,556,000	
	細 計				11,208,000	
	仮 設 工	1	式	—	0	
	計				11,208,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	1,461,000	
	計				12,669,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	3,604,000	
	計				16,273,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	2,130,000	
	合 計				18,403,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	920,150	
	総 計				19,323,150	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工 種		構 造 等	数 量	単 位
1	新設			1.000	式
単価No	名 称		仕様・摘要	数 量	単 位
合 1-1-2	23	[共]機械除根 (中林)	バックホウ 0.60m3	3,275.000	m2
合 3-1-2	7000	S 1 切土	土砂掘削バックホウ0.6m3級	5,375.700	m3
合 3-1-3	7150	流用盛土	ブルドーザ 15t敷均・締固	964.600	m3
合 20	10001	運搬盛土	観音沢林業専用道	2,793.000	m3
合 20	10003	運搬残土	観音沢林業専用道	596.600	m3
合 1-1-5	330	切土法面整形工 (林道)	バックホウ 0.60m3 S 1・S 2	2,712.400	m2
合 3-1-3	7201	盛土法面整形工	バックホウ0.6m3	2,723.400	m2
合 20	10005	下層路盤工	観音沢林業専用道	399.100	m3
合 20	10007	上層路盤工	観音沢林業専用道	199.800	m3
合 20	10009	コンクリート路面工	観音沢林業専用道	47.000	m2
合 20	10013	丸太筋工	観音沢林業専用道	10.000	m
合 20	10014	コンクリートU形横断溝	観音沢林業専用道	10.000	m
合 20	10016	木製横断排水溝	観音沢林業専用道	20.000	m
合 20	10017	ふとん管工	観音沢林業専用道	2.000	m
合 20	10019	ポリエチレン製角形U字溝	観音沢林業専用道	25.000	m

