

別記様式2

平成23年度 東濃森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長 永井 寛



工事番号	工 事 名 称	工 事 場 所	工 期	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約方式	予 定 価 格
	東股(細桶谷)復旧治山工事	岐阜県中津川市付知町	180 日	治山工事	谷止工 1基	一般競争入札	¥26,326,000
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					平成23年12月	平成24年3月	¥22,028,800

・入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額

別紙入札筆記書のとおり。本工事は一般競争入札総合評価方式(簡易型)による入札である。

・契約の相手方の商号又は名称及び住所

岐阜県中津川市加子母4639番地の2

契約年月日 H23.12.19

田口土木 株式会社

代表取締役 田口 十一

契約金額 ¥25,200,000

・該当競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

・予決令第73条の規程により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

入札公告・入札説明書記載の工事規模、工事場所から決定

・予決令第86条第1項の規程により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者の決定までの経緯

該当無し。

※予定価格及び調査基準価格は、消費税及び地方消費税を除いたものである。

入札筆記書

調達案件番号

003804012020110011

調達案件名称

中部森林管理局 東濃森林管理署 東股(細桶谷)復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
田口土木株式会社		24,000,000	117	48.75	落札
(株)中島工務店		27,100,000			
(株)加地工務店		27,250,000			
付知土建株式会社		27,800,000			
(株)早川工務店		27,800,000			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成23年12月15日

部 署

中部森林管理局東濃森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 26,326,000

予定価格 (税込み) 27,642,300

調査基準価格 (税抜き) 22,028,800

基準評価値 37.985

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

東濃森林管理署長 永井寛



立会担当署名

総務課長 那須正彦



競争参加資格確認通知書発行業者一覧

調達案件名称 中部森林管理局 東濃森林管理署 東股(細桶谷)復旧治山工事
 調達案件番号 003804012020110011
 管理コード 120-0001
 担当者 永井寛
 参加申請締切日時 平成23年11月29日 17時00分
 確認通知書発行開始日時 平成23年11月30日 09時00分

最新更新日時 2011.12.20 10:18

番号	業者名称	業者区分	資格有	資格無	一括作成 /発行 ▽全て	通知書	修正/再通知	参照	取消し
1	(株)加地工務店		●	●		表示		済	
2	付知土建株式会社		●	●		表示		済	
3	田口土木株式会社		●	●		表示		済	
4	(株)中島工務店		●	●		表示		済	
5	(株)早川工務店		●	●		表示		済	

< 事後公表用 >

平成23年度

工事名 東股（細桶谷）復旧治山工事

工事場所： 付知裏木曾国有林121林班

東濃森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	細桶谷第5号ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工	259.100	m3		9,710,000	
	細 計				9,710,000	
	仮 設 工	1	式	—	4,314,000	
	計				14,024,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	3,464,000	
	計				17,488,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	5,874,000	
	計				23,362,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	2,964,000	
	合 計				26,326,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,316,300	
	総 計				27,642,300	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No		工 種	構 造 等	数 量	単位	
1		細桶谷第5号コンクリート谷止工	L=24.5m H=6.0m	259.100	m3	
単価No		名 称	仕様・摘要	数 量	単位	
合 20-2	10016	コンクリート	L=24.5 H=6.0	259.100	m3	
合 20-2	10017	水抜	φ =300mm	5.000	m	
合 20-2	10014	伸縮継目		16.500	m2	
合 20-2	10018	土石床堀	BH=0.35m3	270.000	m3	
合 20-2	10019	軟岩 (I) B床掘	BH=0.35m3	131.000	m3	
合 20-2	10039	転石破砕		3.000	m3	
合 20-2	10021	コンクリート間詰工 (残存型枠)	本体と同時打設	6.700	m3	
合 20-2	10024	コンクリート間詰工 (擁壁部)		2.400	m3	
合 20-2	10029	練積間詰工 (A)		5.600	m2	
合 20-2	10030	前庭部埋戻し		1.000	式	
合 1-8-12	3320	堤名板取付 (山)	40*55cm 2000m3未満	1.000	枚	
合 20-2	10037	鉄筋階段敷設 (山)		8.000	本	
合 20-2	10038	転落防止施設 (山)	鉄柱径19mm ロープ12mm	24.500	m	