

別記様式2

平成23年度 東濃森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長 永井 寛



工事番号	工 事 名 称	工 事 場 所	工 期	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約方式	予 定 価 格
	西股(西沢)復旧治山工事	岐阜県中津川市加子母	263 日	治山工事	谷止工1基 山腹工1箇所 コンクリート取壊し1箇所	一般競争入札	¥55,311,000
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成24年3月	¥46,927,000

・入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額

別紙入札筆記書のとおり。本工事は一般競争入札総合評価方式(簡易型)による入札である。

・契約の相手方の商号又は名称及び住所

岐阜県中津川市加子母1005番地

契約年月日 H24.2.27

株式会社 中島工務店

代表取締役 中島 紀子

契約金額 ¥57,540,000

・該当競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

・予決令第73条の規程により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

入札公告・入札説明書記載の工事規模、工事場所から決定

・予決令第86条第1項の規程により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者の決定までの経緯

該当無し。

※予定価格及び調査基準価格は、消費税及び地方消費税を除いたものである。

入札筆記書

調達案件番号

003804012020110013

調達案件名称

中部森林管理局 東濃森林管理署 西股(西沢)復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			入札第2回			結果
		金額	技術 評価 点	評価 値	金額	技術 評価 点	評価 値	
(株)中島工務店		57,000,000			54,800,000	121	22.08	落札
(株)加地工務店		61,200,000			辞退			
付知土建株式会社		61,600,000			辞退			
田口土木(株)		60,000,000			辞退			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成24年2月22日

部 署

中部森林管理局東濃森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 55,311,000

予定価格 (税込み) 58,076,550

調査基準価格 (税抜き) 46,927,000

基準評価値 18.079

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

東濃森林管理署長 永井寛



立会担当署名

総務課長 那須正彦



競争参加資格確認通知書発行業者一覧

調達案件名称 中部森林管理局 東濃森林管理署 西股(西沢)復旧治山工事
 調達案件番号 003804012020110013
 管理コード 120-0001
 担当者 永井寛
 参加申請締切日時 平成24年02月01日 17時00分
 確認通知書発行開始日時 平成24年02月01日 17時00分

最新更新日時 2012.02.29 16:36

番号	業者名称	業者区分	資格有	資格無	一括作成 ／発行 ▽全て	通知書	修正／再通知	参照	取消し
1	(株)加地工務店					表示		済	
2	付知土建株式会社					表示		済	
3	田口土木(株)					表示		未	
4	(株)中島工務店					表示		未	

< 事後公表用 >

平成23年度

工事名 西股（西沢）復旧治山工事

工事場所： 岐阜県中津川市加子母 加子母裏木曽国有林21・26林班

東濃森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	西沢第9号コンクリート谷止工	734.100	m3		18,930,000	
2	No. 3山腹工	0.180	Ha		12,169,000	
3	コンクリート取壊し	104.800	m3		1,381,000	
	細 計				32,480,000	
	仮 設 工	1	式	—	2,144,000	
	計				34,624,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	3,916,000	
	計				38,540,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	10,957,000	
	計				49,497,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	5,814,000	
	合 計				55,311,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	2,765,550	
	総 計				58,076,550	

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

Ver11.2

1/3 頁

明細表No		工 種	構 造 等	数 量	単位	
1		西沢第9号コンクリート谷止工	L=42.0m H=6.0m	734.100	m3	
単価No		名 称	仕様・摘要	数 量	単位	
合 20-1	20003	コンクリート	ポンプ打設	734.100	m3	
合 20-1	20004	伸縮継目		53.000	m2	
合 20-1	20005	水抜き		21.400	m	
合 20-1	20006	土石床掘		746.000	m3	
合 20-1	20007	軟岩（I）B床掘		251.000	m3	
合 20-1	20008	転石破砕		11.000	m3	
合 20-1	20038	コンクリート間詰工	本体と同時打ち	3.400	m3	
合 20-1	20041	コンクリート間詰工（擁壁部）		2.200	m3	
合 20-1	20010	大転石練積間詰工	床掘：5.4m3 / 19.47m2 * 10	19.500	m2	
合 20-1	20011	丸太筋工（B）（谷止工適用）		2.400	m	
合 20-1	20012	前庭部埋戻し	岩・玉石（DS4）埋戻し Vs	27.000	m3	
合 1-8-12	3322	堤名板取付（普）	40*55cm 2000m3未満	1.000	枚	
合 1-8-12	3225	鉄筋階段布設（普）		16.000	本	

＜事後公表用＞

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

Ver11.2

2/3 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

Ver11.2

3/3 頁

[illegible]