

本工事費内訳書

瀬戸川高榑（ウグイ川）林道ワル沢橋梁改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
橋梁下部	式	1			費目行	
橋梁塗装工	式	1			工種行	
鋼材部塗膜除去工	式	1			種別行	
塗装除去工（湿式塗膜剥離剤工法） L=16.5m W=4.7m	m2	87,400				
林道土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床堀（A1橋台）	m3	86				
床堀（A2橋台）	m3	374				
床堀（コンクリート擁壁）	m3	14				
埋戻し（A1橋台）	m3	24				
埋戻し（A2橋台）	m3	288				
埋戻し（コンクリート擁壁）	m3	6				
埋戻し用土砂搬入	m3	101				
残土処理工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

瀬戸川高榑（ウグイ川）林道ワル沢橋梁改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
残土処理 軟岩 L=3.9km	m3	190				
橋台工	式	1			工種行	
橋台躯体工（A1橋台）	式	1			種別行	
均しコンクリート t=10cm 18-8-25BB	m3	2,200				
重力式橋台 21-8-25BB	m3	37,500				
型枠 A1橋台	m2	63,800				
鉄筋工 A1橋台	kg	967				
箱拔 D150 A1橋台	m	4,400				
埋戻しコンクリート A1橋台	m3	5				
足場	掛m2	69				
橋台躯体工（A2橋台）	式	1			種別行	
均しコンクリート t=10cm 18-8-25BB	m3	4,600				
逆T式橋台 A2橋台	m3	160,400				
鉄筋工 A2橋台	kg	6,979				

本工事費内訳書

瀬戸川高樽（ウグイ川）林道ワル沢橋梁改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
箱拔 D150 A2橋台	m	3 700				
埋戻しコンクリート A2橋台	m3	15 800				
擁壁工	式	1			工種行	
コンクリート擁壁工	式	1			種別行	
基礎栗石工 t=15cm	m2	5 600				
裏込砕石工	m3	2 100				
重力式擁壁工	m3	8 600				
防護柵工	式	1			工種行	
路肩防護柵工	式	1			種別行	
ガードレール	m	8 500				
構造物撤去工	式	1			工種行	
旧橋撤去工事	式	1			種別行	
高欄撤去	m	34 500				
床版撤去工	m3	19 300				

本工事費内訳書

瀬戸川高榑（ウグイ川）林道ワル沢橋梁改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
上部工撤去（主桁・横桁・その他）	t	6,600				
下部工撤去（橋台）	m3	87,300				
構造物取壊し工	式	1			種別行	
コンクリートブロック積擁壁撤去	m3	24,300				
運搬処理工	式	1			種別行	
鋼材廃棄物運搬処理工	t	7,500				
コンクリート殻運搬処理工	t	310,500				
仮設工	式	1			費目行	
足場工【指定仮設】	式	1			工種行	
橋梁足場工	式	1			種別行	
橋梁足場工 L=16.5m W=4.7m 0.4ヶ月	m2	77,600				
仮設工【任意仮設】	式	1			工種行	
PCB除去環境対策設備	式	1			種別行	
PCB塗膜除去仮設工	式	1				

本工事費内訳書

瀬戸川高榑（ウグイ川）林道ワル沢橋梁改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
工事用道路工	式	1			種別行	
右岸工事用道路掘削	m3	288				
右岸工事用道路盛土	m3	288				
道路補修	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				

本工事費内訳書

瀬戸川高榑（ウグイ川）林道ワル沢橋梁改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				