

## 本工事費内訳書

八沢入（十六棚本谷）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工（十六棚本谷第3号コンクリート谷止工）	基	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（土砂）	m3	321				
掘削（岩石）	m3	32				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し	m3	22				
治山ダム工	式	1			工種行	
十六棚本谷第3号コンクリート谷止工	m3	273	1		種別行	
コンクリート（無筋）	m3	273	1			
打継面清掃	m3	273	1			
水平打継目	m	40				
目地板	m2	16	5			
止水板	m	6				

## 本工事費内訳書

八沢入（十六棚本谷）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水抜	m	5				
型枠（丸太残存型枠）	m2	258.4				
型枠（一般型枠）	m2	4.2				
間詰工	式	1			種別行	
間詰階段式コンクリート（同時打設）	m3	9.2				
型枠（丸太残存型枠）	m2	9.3				
間詰練ブロック積工	m2	17.4				
間詰丸太筋工	m	1.5				
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
銘板工	式	1			種別行	
堤名板	枚	1				
点検施設工	式	1			種別行	
鉄筋階段	本	6				
仮設工	式	1			費目行	

## 本工事費内訳書

八沢入（十六棚本谷）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工【任意仮設】	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	
作業道作設	m	30				
不陸直し	m	240				
水替工	式	1			種別行	
ポンプ排水（小口径）	日	17				
仮水路工	式	1			種別行	
掘割排水	m3	10				
土のう積	m2	3				
パイプ排水	m	50				
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク	m	136.5				
単管傾斜足場 安全ネットなし	掛m2	9.7				
直接工事費	式	1				

## 本工事費内訳書

八沢入（十六棚本谷）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
安全費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				