

本工事費内訳書

御岳御厩野林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道災害復旧	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂）	m3	119			
床掘（金網併設垂直擁壁工）	m3	419			
床掘（ふとんかご工）	m3	1			
床掘（横断溝工）	m3	2			
盛土工	式	1			種別行
埋戻工（金網併設垂直擁壁工）	m3	150			
盛土（流用土）	m3	6			
残土処理	式	1			種別行
残土処理工	m3	283			
舗装工	式	1			種別行
上層路盤工	m3	23,500			

本工事費内訳書

御岳御厩野林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	m3	28 700			
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（残土盛土部）	m2	187 500			
擁壁工	式	1			工種行
金網併用垂直擁壁工	式	1			種別行
金網併設垂直擁壁工	m2	90 500			
排水構造物工	式	1			工種行
横断溝工	式	1			種別行
コンクリート横断溝300B	m	5			
流末工	式	1			種別行
ふとんかご工	m	2			
防護柵工	式	1			工種行
路肩防護柵工	式	1			種別行
ガードレール	m	37			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し	m3	52 500			
排水構造物撤去工	式	1			種別行
既設コンクリートU型横断溝撤去	m	5			
運搬処理工	式	1			種別行
コンクリート殻運搬処理	t	123 400			
コンクリート二次製品運搬処理	t	2 600			
仮設工	式	1			工種行
仮設工	式	1			種別行
現道補修	式	1			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			