

## 本工事費内訳書

笹尾沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
災害復旧	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂）	m3	28			
床掘（金網併設垂直擁壁）（土砂）	m3	228			
床掘（金網併設垂直擁壁）（軟岩 1 B）	m3	159			
床掘（コンクリート横断溝）（土砂）	m3	2			
路床掘削	m3	36			
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m3	195			
盛土（採取土）	m3	252			
埋戻し（金網併設垂直擁壁）	m3	207			
舗装工	式	1			種別行
上層路盤工	m2	125 300			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	m2	121   500			
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部）	m2	259			
擁壁工	式	1			工種行
擁壁工	式	1			種別行
金網併設垂直擁壁工	m2	164			
隔壁工	m3	0   900			
置換コンクリート	m3	83   100			
法面保護工	式	1			工種行
モルタル吹付工	式	1			種別行
モルタル吹付	m2	201   500			
防護柵工	式	1			工種行
ガードレール	式	1			種別行
ガードレール	m	37			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工	式	1			工種行
横断溝工	式	1			種別行
コンクリート横断溝300B	m	4			
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し	m3	12			
排水構造物撤去工	式	1			種別行
既設コンクリートU形横断溝撤去	m	4			
運搬処理工	式	1			種別行
コンクリート殻運搬処理	t	28	400		
コンクリート二次製品運搬処理	t	1	700		
運搬処理工（金属くず）	t	0	230		
仮設工	式	1			費目行
仮設工【指定仮設】	式	1			工種行

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用道路工	式	1			種別行
道路補修	式	1			
仮設工【任意仮設】	式	1			工種行
法面吹付工	式	1			種別行
仮設用モルタル吹付	m2	56 900			
足場・支保工	式	1			種別行
足場工（隔壁工）	掛m2	1			
足場工（置換コンクリート）	m	26 600			
足場工（垂直擁壁天端コンクリート）	m	38			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			
現場環境改善費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			