

本工事費内訳書

灰沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
転石破碎工	式	1			種別行	
転石破碎工	m3	6,600				
山腹基礎工	式	1			工種行	
法切工	式	1			種別行	
法切工	m3	48				
巨石積土留工	式	1			種別行	
No1. 大転石練積土留工	m2	75,700				
No2. 大転石練積土留工	m2	26,200				
かご土留工	式	1			種別行	
かご砕土留工	m2	125,500				
水路工	式	1			種別行	
軽量植生シート水路工	m	102,200				

本工事費内訳書

灰沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽量植生シート水路工呑口	箇所	8				
流末処理ふとんかご工	個	1				
山腹緑化工	式	1			工種行	
筋工	式	1			種別行	
丸太筋工	m	469				
植栽工	式	1			種別行	
植栽工	本	470				
伏工	式	1			種別行	
植生マット伏工	m2	1,766	400			
植生マット伏工Ⅱ	m2	1,056	900			
山腹工付属物設置工	式	1			工種行	
標柱	式	1			種別行	
標柱	本	1				
仮設工	式	1			費目行	

本工事費内訳書

灰沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工（任意仮設）	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	
作業歩道作設	m	160				
崩土除去	時間	17				
運搬設備工	式	1			種別行	
ケーブルクレーン運搬設備	m	260				
荷卸盤台	箇所	4				
足場・支保工	式	1			種別行	
単管傾斜足場	掛m2	102				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
CC荷卸盤台運搬経費	箇所	8				

本工事費内訳書

灰沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
CC単管傾斜足場運搬経費 運搬距離50m以下	k g	2,876,900				
安全費	式	1				
雨量計設置【任意仮設】	箇所	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				