

本工事費内訳書

和合沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工	式	1			費目行	
山腹基礎工	式	1			工種行	
アンカー工(ロータリーハッチェン)	式	1			種別行	
削孔(アンカー) φ90mm	m	100				
削孔(アンカー) φ115mm	m	32				
アンカー鋼材加工・組立・挿入 400KN未満 アップスロープアンカー	本	9				
アンカー鋼材加工・組立・挿入 400KN未満 ラテラルアンカー	本	2				
アンカー鋼材加工・組立・挿入 400KN未満 タウンスロープアンカー	本	1				
アンカー鋼材加工・組立・挿入 400KN未満 支柱基礎反力体	本	16				
グラウト注入	m3	2400				
ボーリングマシン移設	回	14				
足場(アンカー)	空m3	703				
耐荷試験1 支柱基礎反力設置	本	8				
耐荷試験2 ラテラルアンカー	本	2				

本工事費内訳書

和合沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
耐荷試験3 アップスロープアンカー、ダウンスロープアンカー	本	10				
山腹緑化工	式	1			工種行	
整地工	式	1			種別行	
斜面整地	m2	125				
落石防止工	式	1			工種行	
高エネルギー吸収柵工	式	1			種別行	
基礎ベース	箇所	8				
支柱組立工	組	8				
リテイニングロープ設置工	本	15				
ラテラルロープ設置工	本	4				
サートロープ設置工	本	8				
リングネット設置工	m2	272				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工（任意）	式	1			工種行	

本工事費内訳書

和合沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
防護施設工	式	1			種別行	
落石防止柵	基	23				
運搬設備工	式	1			種別行	
モノール運搬設備	m	100				
工事用道路工	式	1			種別行	
歩道作設	m	75				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
モノール運搬 積卸労務を計上 普通台車 諸資材 片道100m (落石防止柵)	t	13 600				
安全費	式	1				
雨量計設置	箇所	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				

本工事費内訳書

和合沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				