

本工事費内訳書

西野北山(ミトノキ谷)復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工 (ミトノキ谷第1号コンクリート谷止工)	基	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削 (土砂)	m3	60,600				
掘削 (岩石)	m3	122,900				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し	m3	8,200				
治山ダム工	式	1			工種行	
ミトノキ谷第1号コンクリート谷止工	式	1			種別行	
コンクリート (無筋)	m3	172,900				
打設面清掃	m3	172,900				
水平打継目	m	30				
目地板	m2	12,500				
止水板	m	5				

本工事費内訳書

西野北山(ミトノキ谷)復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水抜	m	2,100				
型枠(残存型枠)	m2	149,300				
型枠(一般)	m2	4,200				
間詰工	式	1			種別行	
間詰階段式コンクリート(同時打設)	m3	12				
型枠(残存型枠)	m2	10				
間詰張コンクリート(同時打設)	m3	1,800				
間詰丸太積工	m3	3,800				
植生マット伏工	m2	5,800				
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
銘板工	式	1			種別行	
堤名板	枚	1				
点検施設工	式	1			種別行	
鉄筋階段	本	6				

本工事費内訳書

西野北山(ミトノキ谷)復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工	式	1			費目行	
仮設工【任意仮設】	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	
作業道作設	m	170				
不陸直し	m	2,900				
水替工	式	1			種別行	
ポンプ排水(小口径)	日	17				
仮水路工	式	1			種別行	
土のう積	m ²	3				
パイプ排水	m	50				
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク	m	93,600				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				

本工事費内訳書

西野北山(ミトノキ谷)復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
雨量計設置【任意仮設】	箇所	1				
土石流センサー【任意仮設】	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				