

本工事費内訳書

笹川林道ほか1維持修繕工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
維持修繕	式	1			費目 レベル1	
林道土工	式	1			工種 レベル2	
路面工	式	1			種別 レベル3	
敷砂利工（40mm以下）	m3	410				
作業土工	式	1			種別 レベル3	
床掘（横断溝工）	m3	6				
床掘（木製路面排水工A）	m3	4				
床掘（標識工） 根入れ深1.2m	m3	1				
埋戻し（標識工）	m3	1				
排水構造物工	式	1			工種 レベル2	
横断溝工	式	1			種別 レベル3	
コンクリートU形横断溝（360B）敷設	m	24				
簡易排水工	式	1			種別 レベル3	
木製路面排水工A	m	90				

本工事費内訳書

笹川林道ほか1維持修繕工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
流末工	式	1			種別 レベル 3	
ふとんかご 網目15cm 0.4m×1.2m	m	2				
水路工	式	1			種別 レベル 3	
植生土のう水路工	m	6				
法面工	式	1			工種 レベル 2	
植生工	式	1			種別 レベル 3	
植生マット	m2	24				
道路清掃工	式	1			工種 レベル 2	
排水施設清掃工	式	1			種別 レベル 3	
横断溝整備工 I	個所	10				
排水施設呑・吐口整備工	個所	1				
構造物撤去工	式	1			工種 レベル 2	
排水構造物撤去工	式	1			種別 レベル 3	
コンクリート横断溝360B撤去	m	20				

本工事費内訳書

笹川林道ほか1維持修繕工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬処理工	式	1			種別 レベル3	
コンクリート二次製品運搬処理	t	9.82				
鋼材廃棄物運搬処理工	t	0.84				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
うち法定福利費の事業主負担額	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				

笹川林道ほか1 維持修繕工事

本工事費内訳書

[illegible]