森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)請負　林分条件調査表

林分調査表(1)

(素材生産請負)	
請負名	木曽4三浦
事業名	保育間伐活用型
県名	長野県
森林管理署名	木曽森林管理署
国有林名	三浦
林小班名	2578ろ外
伐倒控除有無	有
伐採面積	20.31

生産材積

作業地点	最終/tc直	山元普通/未利用資源活用	山元全幹/計
2578ろ外	520	180	
			700
合計	520	180	
			700

保険料率・林退共掛金

区分	法定保険料率	適用率 %
労災保険	0.05200	100
雇用保険	0.00950	100
健康保険	0.04815	100
厚生年金	0.09150	100
林退共	470	100

製作費・伐木造材，全幹伐倒

林小班	人天	伐倒方法	集材方法	樹種	資材本数(本)	資材材積(m3)	功程補正項目 平均胸高直径(cm)	林地傾斜(度)	下層植生	伐採種	伐採率	通勤	歩行	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	その他	生産材積(m3)	歩道作設 延長距離(m)	伐倒材積 数量(m3)
2578ろ外	人	全幹伐倒	架線系	木曽五木														
				カラマツ	2,800	1,366.56	23									560		
				ス　ギ	546	128.82	18									20		
				人工林ヒノキ	4,443	683.59	17	34.60	密	間伐	32	72	18	使用する	1.00	70		2,502.54
				その他N	126	66.73	30									10		
				その他L	1,497	256.84	19									40		
				小計	9,412	2,502.54										700		
				木曽五木														
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L														
				小計														全幹伐倒
				木曽五木														
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L														
				小計														
				木曽五木														
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L														
				小計														
				木曽五木														
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L														
				小計														
				木曽五木														
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L														
				小計														
計					9,412	2,502.54										700		2,502.54

運搬費・トラック運材(市場・最終土場)

車種・積込		10t	グラップル付トラック	運搬予定数量					割増料金			
適用率・稚積		110	YES						冬期割増		悪路割増	地区割増
運搬距離												
作業地点	市場・最終土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹		計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額
2578ろ外	上松	39.70	14.20		40	30		70				
2578ろ外	やぶ原	50.10	14.20		390			390				
2578ろ外	荻原	40.40	14.20		60			60	6	1		
計					490	30		520				

運搬区分　小運搬

トラック運材（小運搬）

車種・積込		10t	グラップル付トラック	運搬予定数量				割増料金			
適用率・稚積		110	YES					冬期割増		悪路割増	地区割増
運搬距離											
作業地点	山元土場	舗 装 路	砂 利 道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額
計											

【保育間伐活用型】

林分調査表(2)

段目選択	3	搬出費・架線系集材Ⅲ段目							搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅲ段目)												
林小班	号線	架線方法	集材距離 (m)	横取り距離 (m)	1本当り資材材積 (m3/本)	搬出素材材積 (m3)	全幹材(内書) (m3)	山元普通(内書) (m3)	スパン (m)	先柱移動	伐開距離 (m)	集材機移動(組立) 自力自走 難易	自力自走 (m)	架線利用 号線	架線利用 (m)	人工支柱 難易	中間支持 難易	ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝｽﾊﾟﾝ (m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
計																					

段目選択	2	搬出費・架線系集材Ⅱ段目							搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅱ段目)												
林小班	号線	架線方法	集材距離 (m)	横取り距離 (m)	1本当り資材 (m3/本)	搬出素材材積 (m3)	全幹材(内書) (m3)	山元普通(内書) (m3)	スパン (m)	先柱移動	伐開距離 (m)	集材機移動(組立) 自力自走 難易	自力自走 (m)	架線利用 号線	架線利用 (m)	人工支柱 難易	中間支持 難易	ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝｽﾊﾟﾝ (m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
計																					

搬出費・架線系集材Ⅰ段目																搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅰ段目)					
林小班	号線	架線方法	集材距離 (m)	横取り距離 (m)	1本当り資材 (m3/本)	搬出素材材積 (m3)	全幹材(内書) (m3)	山元普通(内書) (m3)	スパン (m)	先柱移動	伐開距離 (m)	集材機移動(組立) 自力自走 難易	自力自走 (m)	架線利用 号線	架線利用 (m)	人工支柱 難易	中間支持 難易	ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝｽﾊﾟﾝ (m)	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他 (TY本数)
2578ろ外	1	ET,E	81	16	0.27	78		20	548	無											
2578ろ外	2	ET,E	99	32	0.27	137		35	497	無											
2578ろ外	3	ET,E	87	22	0.27	89		23	571	初線											
2578ろ外	4	ET,E	43	17	0.27	33		9	287	終線											
2578ろ外	5	ET,E	219	20	0.27	97		25	462	初線											
2578ろ外	6	ET,E	175	33	0.27	126		32	418	終線											
2578ろ外	7	SY	35	1	0.27	47		12	70	無											14
2578ろ外	8	SY	42	1	0.27	35		9	84	無											11
2578ろ外	9	SY	29	1	0.27	58		15	58	無											18
計						700		180													

【保育間伐活用型】

人力木寄、機械木寄									
林小班	号線	工　程	集材距離（m）	林地傾斜（人力）	径級（人力）	1本当り資材材（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）
計									

搬出費・プロセッサー造材（架線系集材Ｉ段目）				
林小班	号線	使用の有無	樹種	1本当り資材材（m3/本）
2578ろ外	1	有	その他N	0.27
2578ろ外	2	有	その他N	0.27
2578ろ外	3	有	その他N	0.27
2578ろ外	4	有	その他N	0.27
2578ろ外	5	有	その他N	0.27
2578ろ外	6	有	その他N	0.27
2578ろ外	7	有	その他N	0.27
2578ろ外	8	有	その他N	0.27
2578ろ外	9	有	その他N	0.27

搬出費・車両系（トラクタ等）集材					使用機械	ウインチ付グラップル		搬出費・（プロセッサ造材・車両系集材）		搬出施設費・副作業（車両系集材）
林小班	号線	集材距離（m）	林地傾斜	林地状況	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	使用の有無	樹種	ﾄﾗｸﾀ道作設延長（m）
計										

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立種類	使用機種	巻立素材材積（m3）
2578ろ外	1～9	山元普通	グラップル	180
計				180

搬出費・フォワーダ運搬													
林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）	林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）
							計						